

Diverse lucrari (conform descrierii)

I.D.: 6906890

Data publicarii	26.06.15	Coduri CPV	45234100 45234140 45234115
-----------------	----------	------------	----------------------------

Descriere: Predmětem veřejně zakázky je rekonstrukce přejezdového zabezpečovacího zařízení. Na přejezdu v km 1,212 bude vybudováno reléové přejezdové zabezpečovací zařízení s elektronickými prvky kategorie 3ZBI s počítači náprav a diagnostikou. Stavebně bude oddělen pěchod pro chodce od silniění komunikace. Chodník bude nově napojen na nástupiště. Bude zřizeno zábradlí, aby byla znemožněna chůze mimo chodník směrem ke koleji. V rámci rekonstrukce budou provedeny práce na železniěním svršku a spodku v nezbytněm rozsahu. Jedná se zejměna o odstranění stávající přejezdové konstrukce, odstranění vrchního krytu i podkladu silniění komunikace navazující na přejezd a zřizení nové přejezdové konstrukce vě. navazujícího úseku komunikace. Součástí stavby je také fyzické oddělení komunikace pro pěší od silniění komunikace a zřizení samostatného pěchodu pro pěší pěs železniění trať. V rámci stavby bude v zastávce Āstolovice - zastávka zřizeno mimoúrovňové nástupiště s výškou nástupištění hrany 550 nad TK. Pěibližovací úsek přejezdu ve směru od začátku trati zasahuje do žst. Āstolovice. Budou provedeny vzájemné vazby mezi PZS a SZZ. Výstraha na PZS směrem do žst. Āstolovice bude spouštěna obsluhou SZZ. Informace PZS bude provedena na ovládací desce v HK žst. Āstolovice. Vnitřní část PZS bude umístěna v nověm reléovém domku. Napájení PZS bude s využitím stávající elektrické pěípojky. Bližší specifikace pědmětu plnění veřejně zakázky je upravena v dalších částech zadávací dokumentace.