

Recablare retea interna Constantin Brancusi

I.D.: 61781712

Data
publicarii

08.10.21

Coduri CPV

50312310-1

Pretul
estimativ:

32.855,92 RON - 32.855,92 RON

Descriere: Recablare retea interna Constantin Brancusi Descriere Buc U/M. Parter Priza date C5 ecranat 2xRJ45 10 BUC Doză PT pentru HSEDx2UWxx, H=42mm, RAL 9010 Priză pt. 1 modul TOOLLESS LINE, 80x80mm, înclinat, RAL9010 4 BUC Doză PT pentru HSEDx2UWxx, H=42mm, RAL 9010 Modul RJ45 ecranat, Cat 5e, TOOLLESS LINE Cablu F/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, albastru, cutie 760 ML Patchpanel Cat.5 ecranat 24xRJ45G RAL7035 1 BUC Switch ALLIED TELESIS GS950 24 porturi Gigabit 4 porturi SFP rackabil Layer 2 smart-managed, 5 ani garantie prin inregistrare on-line 1 BUC Organizator canal cablu 19' 1U, RAL7035 1 BUC PAT CABLU PVC KOPOS LH 60X40 125 ML Patchcablu Cat.6 neecranat RJ45 gri 0,5m 24 BUC Material Marunt 1 BUC Priza date C5 ecranat 2xRJ45 15 BUC Doză PT pentru HSEDx2UWxx, H=42mm, RAL 9010 Priză pt. 1 modul TOOLLESS LINE, 80x80mm, înclinat, RAL9010 2 BUC Doză PT pentru HSEDx2UWxx, H=42mm, RAL 9010 Modul RJ45 ecranat, Cat 5e, TOOLLESS LINE Cablu F/UTP Cat.5e, 4x2xAWG24/1, PVC, Eca, albastru, cutie 915 ML Patchpanel Cat.5 ecranat 24xRJ45G RAL7035 1 BUC Switch ALLIED TELESIS GS950 24 porturi Gigabit 4 porturi SFP rackabil Layer 2 smart-managed, 5 ani garantie prin inregistrare on-line 2 BUC PAT CABLU PVC KOPOS LH 60X40 55 ML Dulap cablare structurată MONOBLOCK 19" 9U 600x600mm 1 BUC Organizator canal cablu 19' 1U, RAL7035 1 BUC UPS Legrand Keor PDU monofazat, 800VA/480W, IN 1xIEC 10A OUT 8x Schuko, tehnologie off-line, conexiune USB HID, capacitate baterie 12V/9AH, 230V,