

## **Proiectare si Executie "EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE, COMUNA ORLESTI, JUDETUL VALCEA".**

I.D.: 92375779

Data publicarii 26.01.24 Coduri CPV 45232400-6

Pretul estimativ: 14.033.038,16 RON - 14.033.038,16 RON

Descriere: Prin prezentul proiect se realizeaza extinderea sistemului de alimentare cu apa si a sistemului de colectare a apelor uzate menajere cu 9 114.04 m de alimentare cu apa si 14 029.80 m de canalizare (10 926.52 m retea gravitationala si 3 103.28 m retea presiune cu 7 statii de pompare) in toata Comuna pe urmatoarele amplasamente: Str. Silea, Str. Silea 1, Str. Silea 2, Str. Bisericii, Drum agricol Podul Sillii, Str. Crâmpoșiei, Str. Viilor, Str. Fântâniei, Str. Salciei, DJ 645, DN 64, Str. Dealul Mare, Str. Vișinului, Str. Popești, Str. Popești 1, Str. Drumul Dealului, Str. Plopilor, Str. Scorușului, Str. Greerești, Str. Greerești 1, Str. Teiului, Str. Lalelelor, Str. Scolarilor, Str. Valea Bisericii, Str. La Curte, Str. Luminisului, Str. Armoniei, Str. Calea lui Traian, Str. Liliacului, Str. Rozelor, Str. Neguț, Drum exploatare agricol Cuculești, Str. Alunis, Str. Omoracea, Str. Carpinisi si Str. la Arie. Retelele propuse alimenteaza cu apa si colecteaza apa uzata de la 445 de gospodarii (899 locuitori fizici / 890 Locuitori Echivalenti, din totalul de 2 889 locuitori / 2 860 LE totali ai comunei). Pentru sistemul de Alimentarea cu apa se realizeaza urmatoarele obiective: - Conducta PE100, PN10, SDR17 9 114.04 m - pozata in Sant Deshis 8 854.00 m De63 mm 2 250.00 m De110 mm 6 604.00 m - pozata in Teava Protectie 260.04 m De63 mm 50.67 m De110 mm 209.37 m - Teava Protectie 260.04 m - Golire 7.00 buc - Conducta de golire, PE100 89.95 m - Aerisire 16.00 buc - Hidrant 26.00 buc - Vana 21.00 buc - Camin vizitare 24.00 buc - Des/Re-facere Structuri din Beton de Ciment 566.34 m - Des/Re-facere Structuri din Beton Asphalt 843.40 m - Bransament Apa 445.00 buc - Conducta de bransament PEHD PE100 2 225.00 m Pentru sistemul de Canalizare se realizeaza urmatoarele obiective: - Conducta PVC SN4 14 029.80 m - pozata in Sant Deshis 10 704.25 m - De200 mm 806.51 m - De250 mm 9 897.74 m - pozata in Teava Protectie 222.27 m - De200 mm 42.88 m - De250 mm 179.39 m - Conducta refulare PE100, PN6 3 103.28 m - pozata in Sant Deshis 3 029.90 m - De90 mm 849.68 m - De110 mm 2 180.22 m - pozata in Teava Protectie 73.38 m De63 mm 18.32 m De110 mm 55.06 m - Teava Protectie 292.10 m - Camin vizitare 353.00 buc - Statie Pompare Apa 7.00 buc - Racord Canal 435.00 buc - Conducta PVC Racord Canal 2 670.00 m - Bazin Vidanjabil 10.00 buc - Des/Re-facere Structuri din Beton de Ciment 1 140.97 m - Des/Re-facere Structuri din Beton Asphaltic 1 371.82 m - Cablu electric 362.80 m Amplasamentele obiectivelor noi sunt urmatoarele: Obiectiv XY SPAU1 438723.788 363245.294 SPAU2 439212.055 363309.375 SPAU3 440226.723 363009.028 SPAU4 439977.254 364728.196 SPAU5 439469.730 366783.174 SPAU6 439007.952 367003.761 SPAU7 438590.833 367083.158 Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări înainte de data limită de depunere a ofertelor: 11 zile. Autoritatea contractanta va raspunde solicitarilor de clarificari inainte cu 6 zile de data limita de depunere a ofertelor.