

MODERNIZARE STRADA FLORILOR SI REABILITARE PARCARI ADIACENTE

I.D.: 97420194

Data publicarii 20.05.24

Coduri CPV 45233142-6

Pretul estimativ: 1.162.419,00 RON - 1.162.419,00 RON

Descriere: Obiectul contractului care se va incheia presupune realizarea urmatoarelor etape: Faza I - PROIECTARE - Elaborarea documentației pentru obținerea autorizației de construire (AC). - Elaborarea Proiectului tehnic de executie (PT), a caietului de sarcini si a detaliilor de executie, conform prevederilor legislative în vigoare. - Termen de predare Faza I - 1 luni de la emiterea ordinului de incepere a contractului. Faza II - EXECUTIA LUCRARILOR - in baza proiectului tehnic verificat si autorizat conform prevederilor legale. Termen de executie Faza II - 6 luni de la semnarea procesului verbal de predare amplasamentului si emiterea ordinului de incepere a lucrarilor. Faza III - ASISTENȚA TEHNICĂ din partea PROIECTANTULUI - gratuita -pe toata durata execuției lucrărilor, până la semnarea procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor. Lucrarile propuse in prezenta documentatie se desfasoara pe lungimea de 296 m si sunt amplasate pe traseul existent al strazii Florilor. Descrierea lucrarilor propuse : • Lungime strada: L = 296m; • Latime parte carosabila: l = 5.50m; • latime trotuare: l = 1.10 ÷ 1.70m; • Suprafata carosabila: SC = 3800mp; • Suprafata trotuare: ST = 255mp; • Borduri 20x25cm: L = 380m; • Borduri 10x15cm: L = 190m; • Desfaceri borduri existente: L = 500m; • Canalizare pluviala Dn = 315mm: L = 265m; • Aducere la cota camine de vizitare existente: N = 4 buc; • Camine de vizitare noi (cu corp nou): N = 9 buc; • Aducere la cota guri de scurgere existente: N = 2 buc; • Guri de scurgere noi (cu corp nou): N = 11 buc; • Indicatoare rutiere: N = 4 buc; • Marcaje rutiere longitudinale: L = 855m; • Marcaje rutiere transversale: S = 165mp