

„MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM NORMAL IN COMUNA TRAIAN, JUDETUL IALOMITA”

I.D.: 52549770

Data publicarii	14.12.20	Coduri CPV	45214100-1
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: La executia lucrarilor se va respecta legislatia in domeniul executarii lucrarilor de constructii, Legea nr.10/1995, actualizata, normativele si reglementarile tehnice specifice in vigoare. Lucrarile vor fi executate in conformitate cu prevederile caietului de sarcini, proiectului tehnic, a detaliilor de executie si a caietelor de sarcini pe specialitati continute in proiectul tehnic si a autorizatiei de construire, de conditiile din avizele/acordurile obtinute cat si a dispozitiilor de santier si a detaliilor de executie care vor aparea in cursul desfasurarii lucrarilor, daca este cazul. Caracteristici constructive: ■ Structura de rezistenta - cadre din beton armat ■ Plansee - beton armat ■ Fundatii - continui din beton armat ■ Acoperis - tip sarpanta, cu invetiloare din tigla metalica tip lindab ■ Inchideri - zidarie din caramida ■ Compartimentari - zidarie din caramida, rigips ■ Pardoseli - parchet si gresie ■ Finisaje - tencuileli si zigraveli lavabile ■ Tamplarie - PVC Suprafata construita: 316,10 mp Suprafata desfasurata: 639,85 mp Constructia va avea invetiloare din tigla metalica Lindab si va fi termoizolata cu polistiren extrudat in pod si polistiren expandat pe toate zidurile exterioare. Lucrari interioare: se vor realiza spatii pentru grupe de copii, moderne, se va amenaja o sala de festivitati, spatiu de relaxare, grupuri sanitare pentru copii si cadrele didactice, se va amenaja o bucatarie, centrale termice electrice pe fiecare nivel. Finisaje interioare : Parterul va fi zugravit cu var alb lavabil la pereti, pardoseli din gresie ceramic antiderapanta (zonele umede si de circulatie) si parchet laminat. In grupele de copii si sala de festivitati se vor placa peretii cu lambriu din lemn (ignifugat) pe o inaltime de 1,50 m. Tamplaria interioara, usi si ferestre se vor executa din profile PVC de culoare al cu geam termoizolant. Finisaje exterioare: Finisajele vor fi de buna calitate, tamplariile exterioare vor fi executate din rama PVC cu geam termoizolant. Ferestrele vor fi dimensionate in asa fel incat sa asigure o iluminare naturala, corespunzatoare si adecvata, fiind prevazute cu ochiuri mobile ce permit ventilarea naturala a spatiului interior. Peretii vor fi termoizolati cu polistiren expandat si vor fi finisati cu vopsitori lavabile in culori calde. Acoperisul si invetitoarea: Acoperisul va fi realizat din lemn, in trei ape, cu invetiloare din table tip tigla metalica, culoarea rosu caramiziu. Podul va fi termoizolat cu polistiren extrudat. Lucrari exterioare: la exterior se vor realiza alei de circulatie din dale prefabricate din beton, locuri de joaca cu nisip pentru copii si alee carosabila de acces pentru masinile de pompieri, imprejmuiri din metal cu soclu din beton armat. Instalatii sanitare cuprind: - Conducte de alimentare cu apa rece din polipropilena; - Conducte de scurgere ape uzate din polietilena; - Obiecte sanitare (lavoare, oglinzi, etajere, vase wc); - Sifoane de pardoseala; - Robineti de trecere si armaturile necesare; - Fitingurile si accesoriile necesare. Instalatiile termice cuprind: -Sistemul de incalzire - Conducte si accesorii: coloane din tevi de polipropilena, corpuri de incalzire (radiatoare din otel). Tinand cont de particularitatile arhitecturale ale cladirii a fost ales sistemul de incalzire cu distributie bitubulara inferioara ramificata si corpuri de incalzire de tip static - radiatoare otel cu una sau doua coloane vertical, cu agent termic apa calda 700 -550 C. Având în vedere documentația întocmită valoarea estimată a contractului este defalcată după cum urmează: - subcap. 1.2. Cheltuieli cu amenajarea terenului:73.907,00 lei fara TVA; - subcap. 2.1. Cheltuieli aferente asigurării cu utilitățile necesare obiectivului de investiții: 88.528,44 lei fără TVA; - subcap. 4.1 Construcții și instalații: 1.306.234,08 lei fără TVA; - subcap. 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj: 61.914,00 lei fără TVA; - subcap. 5.1. Organizare de șantier: 14.686,00 lei fără TVA;