

Contract având ca obiect prestarea de lucrări de reparații și înlocuire parchet la sediul Oficiului Județean Dolj din Craiova, str. Buziaș, nr. 53

I.D.: 39532735

Documente participare:

- Solicitare_de_oferte_lucrari_inlocuire_parchet_OJ_DJ.pdf

Data publicarii	04.11.19	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.500,00 RON - 6.500,00 RON

Descriere: Situația existentă: parchetul existent (parchet din lemn și parchet laminat) în două birouri situate la parterul imobilului în care se află sediul Oficiului Județean Dolj, s-a deteriorat în timp, fiind necesară înlocuirea acestuia cu parchet laminat pentru trafic intens. Lucrări și materiale minime propuse Nr. Crt. Denumirea lucrării UM Cant. Observații 1 Desfacerea pardoselii de parchet și a plintei mp 32 Se va elibera spațiul și se va trece la desfacerea pardoselii. Desfacerea pardoselii se va efectua respectând ordinea logică a operațiilor, pornind de la partea superioară începând cu demontarea accesoriilor și continuând cu scândurile propriu zise. 2 Turnare șapă de nivelare mp 20 Se va face o nivelare a suprafeței stratului suport existent cu ajutorul unui strat de beton sau mortar de nivelare (egalizare), care trebuie să fie suficient de întărit când se va așeza peste el îmbrăcăminte pardoselii. Șapa pe care urmează a se efectua montajul, trebuie să fie plană, uscată, stabilă, curățată de impurități și solidă. 3 Achiziționare și aplicare strat de polistiren extrudat mp 32 4 Achiziționare și montare parchet laminat mp 32 Caracteristici parchet: - parchet laminat pentru trafic intens, clasa 33, grosime minim 12 mm, culoare: maro. Se măsoară distanța dintre peretele de unde pornește montarea parchetului și peretele final pentru a evita montarea plăcilor înguste în ultimul rând. 5 Achiziționare și montare plintă parchet pe laturile și colțurile suprafeței de parchet montate ml 32 Se va monta plinta la culoarea parchetului, pe laturile și colțurile suprafeței de parchet montate. Informații generale: Ofertanții pot vizita amplasamentul și dacă este cazul pot face observații, prin solicitarea de clarificări, orice alte pretenții ulterioare sunt nule și nu vor fi luate în considerare. Executantul se obligă : - Să execute lucrările îngrijit și de bună calitate, remediind orice deteriorare a pereților ca urmare a demontării parchetului - Să execute lucrările în conformitate cu respectarea cerințelor tehnice impuse de normativele, metodologiile și instrucțiunile în vigoare, precum și cu respectarea standardelor tehnice în vigoare - Să evacueze deșeurile și resturile materiale rezultate din execuția lucrărilor și să predea amplasamentul curat la recepția lucrărilor - Să supravegheze execuția lucrărilor - Să asigure forța de muncă, materialele, echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru îndeplinirea lucrărilor care fac obiectul contractului și să întreprindă toate măsurile care se impun pentru ca acestea să corespundă cerințelor solicitate - Să consulte achizitorul pentru materialele ce urmează să le achiziționeze și să le folosească la execuția lucrărilor. Executantul va prezenta certificate de calitate pentru materialele puse în operă - Să protejeze zona, astfel încât să se evite orice fel de accident