

Plăcuțe cauciuc

I.D.: 97154862

Data publicarii	14.05.24	Coduri CPV	19510000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	799.995,00 RON - 799.995,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: În cadrul lucrărilor de întreținere a liniilor de cale ferată se execută și lucrări de înlocuirea plăcuțelor din cauciuc, ca urmare a uzurii mecanice ale acestora sub circulație. Neînlocuirea sau necompletarea acestora în cadrul lucrărilor de întreținere duce la comportarea necorespunzătoare a liniilor CF în exploatare, datorită netransmiterii corespunzătoare a eforturilor provenite de la materialul rulant la terasament, precum și la degradarea traverselor de lemn și beton. Plăcuțele din cauciuc se utilizează între șina și placa metalică, la toate liniile de cale ferată echipate cu șina tip 49, 54, 60 și 65 pe traverse din beton precomprimat sau din lemn cu prindere K. Plăcuțele se confecționează din cauciuc natural sau sintetic conform rețetei producătorului și a specificațiilor tehnice agrementate AFER. Dimensiunile plăcuțelor de cauciuc diferă în funcție de tipul șinei și a traversei și sunt date în caietele cu suprastructura căii, aprobate de către Direcția Linii București. Pentru executarea lucrărilor de punere în siguranța a căii fără joante și a căii cu joante, rectificări de rosturi, activarea prinderii pe calea fără joante etc., este necesară achiziționarea produsului „Plăcuțe cauciuc”, care să respecte cerințele din Caietul de sarcini și dimensiunile din anexele la Caietul de sarcini. Graficul estimativ de livrare este de 90 de zile, conform anexei din Caietul de sarcini. Furnizorul va livra plăcuțele de cauciuc la Districtul 2 Lugoj din cadrul Secției L2 Lugoj. Este necesară achiziționarea a: - 39.800 buc plăcuțe cauciuc K 49L - 61.310 buc plăcuțe cauciuc K 49B - 10.400 buc plăcuțe cauciuc K 60L - 64.600 buc plăcuțe cauciuc K 60B Se dorește achiziționarea produselor Conform Caietului de Sarcini.
