

REABILITARE CLADIRE STAREA CIVILA, MUN. DOROHOI. JUD. BOTOSANI- executie lucrari

I.D.: 43414442

Documente participare:

- Liste cantitati 1.pdf
- Formulare F2.pdf
- Autorizatie de Construire 1.pdf
- Formularul 11 model contract.doc
- Modele formulare 1.doc
- PTE.rar
- FisaDate_DF1058880.pdf
- DUAE_CERERE_23459.xml

Data publicarii	03.03.20	Coduri CPV	45210000-2
Termenul limita pentru depunere:	18.03.20	Pretul estimativ:	752.900,00 RON - 752.900,00 RON

Descriere: Prin contractul de lucrări, se urmărește executarea REABILITARE CLADIRE STAREA CIVILA, MUN. DOROHOI, JUD. BOTOSANI. Din punct de vedere al respectării normelor de igienă și sănătate și pentru funcționarea corectă a clădirilor de interes și utilitate publică se impun și grupuri sanitare pentru persoane cu dizabilități. Dimensionarea și echiparea cu obiecte sanitare a grupului sanitar nou creat în holul existent de la ieșirea secundară s-a făcut conform normativ NP 51/2012 secțiunea 6. Ușile grupurilor sanitare amenajate și echipate pentru accesibilitate se vor deschide întotdeauna către exteriorul încăperii, pentru a se realiza un spațiu de manevră minim, suficient în camera de toaletă și pentru a permite accesul în cazul situației unei persoane căzute la podea. Pentru pardoseală se vor utiliza numai materiale antiderapante și ușor de igienizat (gresie antiderapantă). Accesul persoanelor cu handicap locomotor se va realiza pe o rampa (5%) de mici dimensiuni, poziționată la accesul principal. Natura lucrărilor de rezistență impune desfacerea tuturor tencuielilor interioare și exterioare, desfacerea pardoselilor și desfacerea învelitorii. Se recuperează elementele decorative din lemn de la strașina învelitorii, pentru a fi refinisate și remontate, precum și prinderile din fier forjat ale jgheburilor. Tâmplăria exterioara realizata din PVC cu geam termopan se recuperează în proporție de 80%, și cea interioara din lemn se înlocuiește. Învelitoare tip șarpantă de lemn se reface cu o modificare la partea din spate ce permite o mai buna degajare a apelor meteorice fără sa afecteze considerabil aspectul vizual al obiectivului. După executarea consolidării conform detaliilor stabilite în Proiectul Tehnic de Execuție, se vor reface pardoselile ce vor avea finisaje de parchet multistrat și gresie, tencuielile interioare și exterioare. Tavanul va fi cu structura din lemn și va fi placat cu plăci tip ridurit glasroc. Tavanul peste parter va fi izolat în pod cu placi din vată minerală în grosime de 20cm. iar în interior va fi placat cu plăci de gips carton tip ridurit care va avea rezistența la foc minim 45min. Se refac trotuarele, iar treptele de acces refăcute vor avea ca finisaj mozaic cu spărtură de marmură albă. De asemenea, se vor moderniza și instalațiile care vor deservi clădirea: instalații electrice, instalații de alimentare cu gaze naturale, instalații termice și sanitare Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări din partea operatorilor economici: 10 zile până la data limită de depunere a ofertelor (art. 160 alin. 1 din Legea 98/2016 și art. 103 alin 1 din H.G. 395/2016). Termenul limită până la care autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet solicitărilor de clarificare/informațiilor suplimentare în legătură cu documentația de atribuire: 5 zile până la data limită de depunere a ofertelor (art. 161 alin. 2 Legea 98/2016).