
Lucrari de imprejmuire perimetre proiect Fotovoltaice

I.D.: 93712422

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 19.02.24 | Coduri CPV | 45000000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 387.611,46 RON - 387.611,46 RON

Descriere: Lucrari de imprejmuire perimetre pentru proiectul Montare sisteme fotovoltaice pentru producerea energie electrica necesara consumului propriu Apa Canal Ilfov S.A. > imprejmuirea va fi compusa din panouri bordurate acoperite cu vopsea epoxidica verde, avand dimensiunile 1,7x2,5m precum si 2 randuri de sarma ghimpată orientată la 35-45°; > Stâlpii vor fi din țeavă rectangulară de min. 6x4cm cu prinderi mecanice ale panourilor, vopsite cu vopsea epoxidică verde; > Fiecare locație va avea o poartă de acces auto cât și una pietonală; Imprejmuirea va fi alcătuită din panouri bordurate acoperite cu vopsea epoxidică verde, stâlpii vor fi din țeavă rectangulară cu prinderi mecanice ale panourilor, stâlpii vor fi încadrați într-o fundație din beton armat, fiecare locație va dispune de 2 porți, una pentru acces auto și una pentru acces pietonal. Termen de executie max 30 de zile
Documentele contractului: Oferta SEAP Oferta financiara Garantia de buna executie
