

Ziduri de sprijin pentru sistematizari

I.D.: 62904126

Data publicarii	08.11.21	Coduri CPV	45246200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	260.000,00 RON - 260.000,00 RON
-------------------	---------------------------------

Descriere: Se vor executa ziduri de sprijin de tip cornier in tronsoane 5,00m fiecare, avand lungimea toatala de 55,00m este format astfel:Tronson 1, zid de sprijin He=2,50m L= 15,00m;Tronson 2, zid de sprijin He=3,50m L= 15,00m;Tronson 3, zid de sprijin He=4,30m L= 20,00m;Tronson 4, zid de sprijin He=3,50m L= 5,00m;Prin sistematizarea verticala se va realiza o platforma pe o suprafata de 330,00mp. Sistematizarea verticala va fi executata cu asfalt bituminos in suprafata de 300,00mp si cu beton pe o suprafata de 30,00mp. Se va executa o imprejmuire la partea dinspre mal cu un gard din rigle metalice de 1500x115x6 avand culoarea gri antracit RAL 7024 care se va fiza in zidul de sprijin cu stalpi din teava patrata 50x50x3 si repartitii din teava dreptulchiulara de 50x30x2. Stalpii vor avea o lungime de 1,90m si se vor incastra pe o lungime de 30,00cm in zidul de sprijin. Inalimiea imprejmuirii va fi de 1,60m. Se va executa aceasta imprejmuire cu rol de asigurare a sigurantei riveranilor intrucat exista o diferenta de nivel mai mare de 1,5m in rambleu. La capatul sistematizarii verticale dinspre DC 72 se va construi reabilita un timpan din beton armat pe o lungime de 4 m care va asigura rezistenta malului de deasupra tubului de scurgere a apelor pluviale de ϕ 1000.
