

## **Lucrari de executie a investitiei de baza "Eficientizare energetica Blocuri in Municipiul Ploiesti - LOT 4", COD PROIECT SMIS 121425**

I.D.: 48706768

Documente participare:

- 2\_PD-IT-23B.pdf
- PS-PD-IE-23B.pdf
- 4-FormulareF-26F-v2.pdf
- 5-DE-26F.pdf
- 6-SSM-26F.pdf
- 1-Referat-Lista-26F-v2.pdf
- 1- PD-ARH-26F.7z
- 2- PD-ARH-26F.7z
- 2\_MG-MT-26F-v2.pdf
- 3- PD-ARH-26F.7z
- 3\_CS-ARH-26F-v2.pdf
- 4\_CSurm-26F.pdf
- 5-DE-23B.pdf
- 6-SSM-23B.pdf
- 4-FormulareF-23B-v2.pdf
- 1-Referat-Lista-23B-v2.pdf
- 1\_PD-ARH-23B.7z
- 2\_MG-MT-23B-v2.pdf
- 2\_PD-ARH-23B.7z
- 3\_CS-ARH-23B-v2.pdf
- 4\_CSurm-23B.pdf
- 5\_CSorg-23B.pdf
- 0\_Referat-IT-23B.pdf
- 1\_PS-IT-23B.pdf
- FisaDate\_DF1091485.pdf
- precizari cu privire la subcontractanti terti si asociati\_.docx
- formular contract-MODEL.doc
- PS-PD-IE-26F.pdf
- caiet de sarcini.pdf
- formulare lot4-lucrari.docx
- 00\_Referat-IT-26F.pdf
- 5\_CSorg-26F.pdf
- 1\_PS-IT-26F.pdf
- 2\_PD-IT-26F.pdf
- 4-FormulareF-28E-v2.pdf
- 5-DE-28E.pdf
- 6-SSM-28E.pdf
- 1-Referat-Lista-28E-v2.pdf
- 1- PD-ARH-28E.7z
- 2\_MG-MT-28E-v2.pdf
- 2-PD-ARH-28E.7z
- 3\_CS-ARH-28E-v2.pdf
- 4\_CSurm-28E.pdf
- 5\_CSorg-28E.pdf
- 00\_Referat-IT-28E.pdf
- 1\_PS-IT-28E.pdf
- 00\_Referat-IT-28E.pdf.p7s
- 2\_PD-IT-28E.pdf
- PS-PD-IE-28E.pdf
- 4-FormulareF-34A1-v2.pdf
- 5-DE-34A1.pdf
- 6-SSM-34A1.pdf
- 1-referat-Lista-34A1-v2.pdf
- 1- PD-ARH-34A1.7z
- 2- PD-ARH-34A1.7z

- 2\_MG-MT-34A1-v2.pdf
  - 3\_CS-ARH-34A1-v2.pdf
  - 3\_CS-ARH-34A1-v2.pdf.p7s
  - 4\_CSurm-34A1.pdf
  - 5\_CSorg-34A1.pdf
  - 00\_referat-IT-34A1.pdf
  - 1\_PS-IT-34A1.pdf
  - 2\_PD-IT-34A1.pdf
  - P5-PD-IE-34A1.pdf
  - DUAE\_CERERE\_79246.xml
  - 1\_clarificari\_lot\_4.pdf
  - raspuns Atoritate la clarificarea 14928-lot 4.pdf
  - raspuns autoritate la adresa 15005-lot4.pdf
  - EN1021344.docx
- 

Data publicarii	06.08.20	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	07.09.20	Pretul estimativ:	3.697.359,73 RON - 3.697.359,73 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

---

Descriere: Este necesara achizitionarea de lucrari pentru atingerea obiectivului general al proiectului, respectiv creșterea performantei termo-energetice in sectorul rezidențial din Municipiul Ploiești, prin reabilitarea termică a Blocului Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu, nr.1B, Bloc 26F, B-dul Republicii, nr. 169-173, Bloc 28E, str. Colinei nr. 2 si Bloc 31A1 str. Gheorghe Doja nr. 35. Municipiul Ploiesti este beneficiarul contractului de finanțare nr. 4335 din 06.06.2019 pentru proiectul "EFICIENTIZARE ENERGETICA BLOCURI IN MUNICIPIUL PLOIESTI - LOT 4", în cadrul Programului Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiție 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri rezidentiale - Cod SMIS 121425. Surse externe nerambursabile, accesate prin Programul Operational Regional 2014-2020, buget local, buget de stat.

Amplasament : jud Prahova, municipiul Ploiești - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu, nr.1B - Bloc 26F, B-dul Republicii, nr. 169-173 - Bloc 28E, str. Colinei nr. 2 - Bloc 31A1 str. Gheorghe Doja nr. 35

Lucrari de modernizare energetica a cladirilor prin:

- placarea termică exterioară a suprafețelor opace ale fațadelor de la suprastructură cu plăci din vată minerală bazaltică de 100 mm grosime;
- izolarea soclului cu polistiren extrudat în grosime de 100 mm, acolo unde se poate interveni, dat fiind că blocul are spații comerciale la parter;
- reabilitarea termică a acoperișului de tip terasă necirculabilă cu poliuretan sprayat, în strat de 140 mm grosime;
- termoizolarea planșeului de peste parter, la intrados, acolo unde deasupra sunt apartamente, cu polistiren expandat de 100 mm grosime;
- schimbarea ferestrelor care nu asigura un grad de izolare termică corespunzator, cu tâmplărie PVC min. pentacameral si geam termorezistent;
- închiderea balcoanelor care nu asigură un grad de izolare termică corespunzător, cu tâmplărie PVC min. pentacamerală și geam termoizolant/panel PVC, și izolarea parapetilor (în eventualitatea păstrării lor) cu termosistem cu polistiren expandat 10 cm; deoarece structura parapetilor de balcon nu a fost conceputa sa primeasca incarcari suplimentare din inchiderea cu tamplarie cu doua foi de geam, solutia pentru care s-a optat a fost aceea de a se crea un cadru de confectie metalica ancorat in placa si in peretii exteriori cconceput anume pentru a primi incarcările date de inchiderile cu sticla, care se vor monta direct pe acesta.
- schimbarea ușilor de acces în clădire, care nu asigură un grad de izolare termică corespunzator, cu tâmplărie din aluminiu cu rupere de punte termica și geam termorezistent;
- înlocuirea instalației din subsol de încălzire și apă caldă menajeră.
- izolarea termică a conductelor de distribuție pentru încălzire și a.c.m. din subsol
- montarea robinetelor de echilibrare termohidraulică la baza fiecărei coloane, în subsolul blocului.
- montarea de robinete cu cap termostatic, robinete reglare retur și robinete de aerisire, la radiatoare;
- montarea unui sistem fotovoltaic de 1 kw off grid cu acumulare dimensionat astfel încât să asigure și necesarul de energie pentru alimentarea circuitelor de iluminat pentru părțile comune și pe perioada de iarnă când însorirea este redusă;
- înlocuire surse fluorescente/incandescente cu surse LED, înlocuire circuite electrice neconfome in zona spațiilor comune ale blocului;
- înlocuire lift, dupa caz;
- verificare tablou electric părți comune
- demontare/montare platbanda instalație paratraznet, dacă este afectată de lucrările de reabilitare;
- refacerea trotuarului în dreptul spațiilor comune al blocului dupa finalizarea lucrărilor;
- demontarea și montarea unităților de AC de pe fatadă, în urma lucrărilor de reabilitare;
- alte lucrari specifice prevazute in Proiectul Tehnic;
- organizarea de șantier in vederea executiei lucrarilor.

Prin HOTĂRÂREA NR. 151 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 23B, str. Constantin Brezeanu nr. 1B" aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.62/26.02.2018, HOTARAREA NR.152 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 26F, B-dul Republicii nr. 169-173", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local nr.63/26.02.2018, HCL 153 actualizarea indicatorilor tehnico-economici - Bloc 28 E, str. Colinii, nr. 2",HOTĂRÂREA NR. 154 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Eficientizare energetică blocuri în Municipiul Ploiești - lot 4 - Bloc 34A1, str. Gheorghe Doja nr. 35. ",

---