

LUCRARI DE EXECUTIE CU PROIECTARE INCLUSA PENTRU REABILITARE SI MODERNIZARE STRAZI ÎN ORASUL CAVNIC, JUD. MARAMURES

I.D.: 29452517

Data publicarii	09.07.18	Coduri CPV	45233121-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	9.643.307,00 RON
-------------------	------------------

Descriere: 1.Etapa I - Proiectare, consta în elab Proiectului pt Autorizarea lucrur de Construire/Desfiintare (PT - partea I), inclusiv obtin Autoriz de Construire/desfiint, a Proiect tehnic executie (PT - partea II), a Detaliilor de Execut, a Caietelor de Sarcini pe special, a Documentat de deviere a utilitatilor/retelelor (dupa caz), a Document aferenta lucr de org de santier, a Document de obtinere a avizelor, inclusiv verificarea proiect tehnic de executie, a Documentat tehnic pt urmarirea comportarii în timp a construct, si Asist tehnic din partea proiectant, se vor realiza în conform cu preved legale în domeniu în vigoare. 2.Etapa II - EXECUTIE, si anume: executarea lucr de Reabilitare si modernizare strazi în orasul Cavnice, pe o lungime de 11.515 ml, având ca obiect strazile: 1 Mai, Pomilor, Zmeurei, Murelor, Aviatorilor, Berbincioara, Lalelei, Mogosa, Izvorul Tarinei, Talnicioara, Tineretului, Pinului, Suiorului, Magurei, Zorilor, Laritei, Democratiei, Vasile Lucaciu, Ciresului, Stadionului, Perilor, Ferastraului, Soimului, Mesteacanului, Crângului, Liliacului. Pe aceste strazi se vor efectua lucrari de excavare a structurilor rutiere existente, urmate de realizarea unor îmbracaminti bituminoase în 2 straturi, cu o latime a partii carosabile de 3 - 7 m, realizarea intersecțiilor si acceselor la proprietatile adiacente, realizarea santurilor si rigolelor, înlocuirea podetelor existente, refacerea trotuarelor. Se vor mentine traseele existente si se vor evita expropriarile. Se va acorda o atentie deosebita proiectarii lucrarilor de compactare a strat de baza, ca urmare a faptului ca în anii 2016-2018 au fost efectuate lucrari de alimentare cu apa si canalizare pe aceste strazi, asigurându-se repositionarea caminelor de canalizare si a celor de la retelele de gaze naturale, precum si a retelelor de distrib a energ electrice acolo unde situatia o impune. Se va avea în vedere si proiectarea si realizarea accesului spre locurile de parcare existente si propuse din aceste zone. Documentatiile tehnice întocmite vor fi predate în 4 exemplare originale pe suport hârtie si 1 exemplar pe suport CD/DVD în format .pdf si format editabil. La executarea lucrarilor de teren reprezentantii proiectant vor fi însoțiti permanent de persoanele desemnate de beneficiar, în vederea analizei punctuale a tuturor solutiilor proiectate. Comunicarea reprezentant benefic va fi efectuata în scris. Dupa efectuarea lucrarilor de teren, solutiile propuse vor fi prezentate benefic, iar dupa obt acordului acestuia, se va prezenta lucr finala. 3. Autorit contract va rasp la solicit de clarific cu 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Conform art. 160 din Legea nr. 98/2016 cu modific si compl ult, oblig autorit contract de a rasp la solicit de clarific este condition de transm solicit de clarific în term impus prin document de atrib, a se tine cont în acest caz de term indic la pct. I. 1, respectiv 13 zile inainte de data depunerii ofertelor.