

Renovarea sediu CJPC Buzau

I.D.: 95553452

Data publicarii	05.04.24	Coduri CPV	45453000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 151.197,93 RON - 151.197,93 RON

Descriere: Renovare sediu CJPC Buzau conform referat de necesitate aprobat nr. 2232 din 01.04.2024 si a caietului de sarcini atasat. Pentru lucrarile de reparatii generale si de renovare, vor fi luate in calcul urmatoarele operatii:-desfacerea placajelor din faianță, gresie și ceramice etc.- 136 mp;- transportul materialelor cu roaba pe pneuri înc. așezare, desc. Grupa 1-3, distanță 10m - 12 tone- schelă metalică tubulară pentru: lucrări de finisaje la tavane la înălțimi $7m < H \leq 10m$ cu imobilizarea schelei timp de 10 zile (120 zile) - 124 mp;- -desfacerea șapei de protecție la izolații hidrofuge i termice executate din mortar de ciment 2,5-3,5 cm grosime - 124mp;- șapă de egalizare - 124 mp;- transportul materialelor cu roaba pe pneuri înc. așezare, desc. Grupa 1-3, distanță 10m - 24 tone;- șapă autonivelantă - 124 mp;- răzuire pereți - 487 mp;- placaj din faianță de ac.cul. și format $>30 \times 30$ cm pe supr. curbe la pereți și stâlpi cu secțiuni complexe, cu rosturi alternante, în încăperi > 10 mp, fixate cu mortar de ciment cu adaos de aracet - 11 mp;- faianță albă décor monoc 2 m. rot 150x150x5,5 c.1 s233 - 11.55 mp;- malaxor de chituri 10l - 0.04h- schimb ela metalică tubulară $g=1t - 0,28h$;-placaj din gresie la stâlpi și pereți, aceeași culoare și formă - 5mp,- placă gresie mapisă 41,3x41,3 andros-b - 5.25 mp;-glafuri, pervazuri (baghete) din mase plastice sau aluminiu pentru ferestre și uși, pervazuri (baghete) din aluminiu montate la uși sau ferestre - 110 mp,- schimb schela metalică etc