



„Asigurarea sectiunilor de scurgere a apelor la poduri si podete CF : Linia 500 Ploiesti-Vicsani, liniile 2,3 directe statia Valea Seaca km. 290+700-km 291+300; Linia 511 Darmanesti-Ilva Mica, statia Campulung Est cap Y, km. 67+150 - km 67+250; Linia 511 Darmanesti-Ilva Mica, intre statiile Campulung Moldovenesc si Sadova, km.71+604; Linia 600 Tecuci-Iasi, intre statiile Barlad si Zorleni, km. 293+400-km 294+170 (expertiza , proiectare și execuție)“

I.D.: 47499584

Data publicarii	24.06.20	Coduri CPV	45221112-0
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: În conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, achiziția se referă, în principal, la realizarea serviciilor de Expertiza si Proiectare la fiecare din obiectivele 1-4 precizate in caietul de sarcini, in vederea eliminarii efectelor calamitatii produse in perioada 28.06-31.07.2018 si punerea in siguranta a infrastructurii CF, respectiv : Obiectiv 1) Linia 500 Ploiesti-Vicsani, liniile 2,3 directe statia Valea Seacă, km 290+700 - 291+300, decolmatare albie pod km. 290+783, amenajare pereata albie amonte si aval inclusiv racordarea la canalele existente, pereere canal existent, si amenajarea pereata a intersectiei dinte canalul colector stanga c.f. si paraul Bahna. Obiectiv 2) Linia 511 Dărmănești-Ilva Mică, statia Câmpulung Moldovenesc Est Cap Y km 67+150 - km 67+250 - decolmatare sant pereat, refacerea pereului santului și prelungirea acestuia. Obiectiv 3) Linia 511 Dărmănești-Ilva Mică, între stațiile Câmpulung Moldovenesc și Sadova km 71+604, demontare/ remontare linie CF, inlocuire podet realizat din pachete de sine cu prefabricat beton cadre C2 și amenajare albie in aval și amonte cu pereu din beton. Obiectiv 4) Linia 600 Tecuci-Iași, între stațiile Bârlad și Zorleni km 293+400 - 294+170 amenajare albie in aval și amonte cu pereu din beton la pod km. 293+924 și execuție șant ramforsat intre cele doua poduri.