

---

## **Lucrari aditionale imprevizibile pentru investitia Reabilitare DC20A km 0+000 - 2+440, DN13E - Anghelus**

I.D.: 3427044

---

Data publicarii	14.08.14	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 115.453,00 RON

---

Descriere: - Rigole pentru scurgerea apelor pluviale - prevazuta în antemasuratoare/nota de comanda 9807-A/NCS\_2, care cuprind si transporturile aferente: - Împrastiere pamânt afânat rezultat din sapaturi - în zona exterioara bordurilor=255,90 mc; - Compactare pamânt rezultat din sapaturi - în zona exterioara bordurilor = 222,50 mc ; - Strat drenant din balast - 10 cm grosime sub rigole betonate= 97,20 mp ; - Cofraje la rigole= 140,40 mp ; - Turnare beton de ciment C25/30 în perete rigola carosabila= 24,84 mc ; - Strat de fundatie din piatra sparta - 10 cm grosime sub rigola triunghiulara = 63,50 mc ; - Rigola triunghiulara carosabila betonata C25/30 (pereu 12 cm grosime)= 635,0 mp ; - Borduri mari prefabricate din beton de ciment 15x25 cm asezat pe o fundatie din beton de ciment C16/20 = 890,0 m

---