

**Proiectare și execuție lucrări de modernizare a infrastructurii secundare de irigații, în localitatea Insuratei, județul Braila, în cadrul proiectului: MODERNIZAREA SI RETEHNOLOGIZAREA PLOTURILOR DE IRIGATII SRPA 11 SI SRPA 08, APARTINAND OUI RIGASI, AMENAJAREA TERASA VIZIRU, JUDETUL BRAILA.**

I.D.: 54367455

Data publicarii 18.02.21 Coduri CPV 45232120-9

Pretul estimativ: 3.667.188,29 RON - 3.667.188,29 RON

Descriere: Pentru componenta proiectare: intocmire proiect tehnic (PAC, PAD - dacă e cazul, POE, PTE), documentatii necesare pentru obtinerea acordurilor, avizelor si autorizatiilor aferente obiectivului de investitii si asistenta tehnica din partea proiectantului. Pentru componenta executie se propune: 1. Statii de pompare SRPA08 si SRPA11 Deoarece s-a constatat un grad de uzura avansat a celor 7 electropompe existente in statia de pompare SRPA08 si a unei electropompe existente la SRPA 11 se propune inlocuirea celor 8 electropompe orizontale cu dublu flux. Reabilitarea instalatiilor hidromecanice existente in statia de pompare SRPA 08 si SRPA 11 Toate instalatiile hidromecanice din cele 2 statii de pompare vor fi grunduite si vopsite. Lucrari de arhitectura-rezistenta Alimentare cu energie electrica La fiecare statie de pompare SRPA08 si SRPA11 se va amplasa cate 1 container modular pentru personalul de exploatare 6,00 x 2,40 m. Containerele se vor achizitiona complet echipate cu tablou electric de distributie, circuite de iluminat si prize monofazate si ventilovenvectoare pentru asigurarea incalzirii pe perioada de iarna. 2. Sistemul de conducte de distributie apa pentru irigatii PLOT SRPA 08 Reabilitarea antenelor ramase nereabilite A1 cu A1a, Antena 3 existenta cu A3a, Antena 7 existenta cu 7a. prin montarea unor conducte noi, din PE 100 Pn 10, cu diametre exterioare de D=280 mm, D=160 mm. In proiect se prevede reabilitarea hidrantilor existenti cu hidranti noi. Se vor realiza 6 subtraversari drum si canale irigatii. Pentru racordarea Antenelor nou proiectate la conductele secundare se vor realiza 3 camine din beton de racord. PLOT SRPA 11 Reabilitarea antenelor A3, A7 cu A3a, A7a. In proiect se prevede un numar de 32 hidranti nou proiectati din polietilena Se vor realiza 3 subtraversari drum si canale irigatii, Pentru racordarea Antenei 7a nou proiectata la conducta secundara se va realiza un camin din beton de racord Au fost prevazute si echipamente de udare cum sunt: • 2 instalatii de irigat de tip "Rampa cu deplasare liniara" L=300 m; • 4 instalatii de irigat cu tambur si furtun, L=300 m; Lucrarile sunt prevazute in Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) aprobat ca urmare a selectarii cererii de finantare si semnarea contractului de finantare si va fi publicat in SEAP, atasat anuntului de participare simplificat.