
- Stabilirea valorii estimate pentru lucrari de inlocuire a invelitorii din policarbonat si a sistemului de preluare a apelor pluviale, la etajul 6 al sediului central. - Consultare cu privire la documentatia tehnica. - Stabilirea termenului de prestare al lucrarilor.

I.D.: 86258967

Data publicarii 28.08.23 Coduri CPV 45261910-6 45261410-1 45261310-0 45261300-7

Termenul limita pentru depunere: 01.09.23

Descriere: Lucrarile ce urmeaza a fi executate sunt: - Desfaceri invelitoare din policarbonat - aprox. 150mp - Demontat jgheaburi - aprox. 21ml - Reconditionare burlane existente - aprox. 6ml - Confectionare si montare jgheaburi noi din tabla galvanizata - aprox. 21ml - Confectionare si montare burlane noi din tabla galvanizata - aprox. 9ml - Montare policarbonat 20mm cu profile aluminiu si garnitura - aprox. 150mp - Aplicare hidroizolatie, membrana bituminoasa, 2 straturi - aprox. 155mp - Inchidere tavan cu gips carton si termoizolat cu vata minerala - aprox. 130mp - Finisare tavan cu glet de ipsos, plasa armare si vopsea lavabila - aprox. 130mp - Trasee cablu electric pentru iluminat - aprox. 60ml - Prelungire 2 trasee de ventilatie - aprox. 20 ml.
