

„Extindere rețea canalizare si retea de apa pe Calea Șagului. Etapa a II -a”

I.D.: 36100887

Data publicarii	23.05.19	Coduri CPV	45232400-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	8.533.571,31 RON - 8.533.571,31 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Alimentarea cu apa Pentru asigurarea alimentarii cu apa potabila a agentilor economici din zona amplasamentului studiat, cat si pentru alimentarea localitatilor Sag si Parta, in perspectiva, solutia tehnica constă în realizarea unei conducte principale de PEID, D355 mm, PE 100, Pn 10 bar, SDR 17, amplasata in zona carosabila (in banda 1 de circulatie pe sensul de mers Timisoara - Sag). Punctul incipient al conductei de alimentare cu apa se considera caminul CVP4 a carui realizare este cuprinsa in cadrul proiectului: "Extindere retea apa pe str. Vasile Georgevici, str. Ovidiu Cotrus, Calea Sagului (intre str. A. Bacalbasa si bifurcatia loc. Parta, Sag) - Municipiul Timisoara - Jud. Timis" ETAPA I - Extindere retea apa pe str. Vasile Georgevici, str. Ovidiu Cotrus (intre str.A. Bacalbasa si Calea Sagului)". Pentru a facilita bransarea la conducta principala de alimentare cu apa potabila a operatorilor economici din zona, au fost prevazute un numar de 15 bransamente la conducta principala, urmand ca din acestea sa se dezvolte retele de distributie a apei spre viitorii consumatori. Retea de canalizare Pentru preluarea apei uzate menajere atat de la operatorii economici aflati pe traseul lucrarii, cat si de la localitatile Sag si Parta, in perspectiva, a fost propusa realizarea unui colector de canalizare pornind de la limita intravilanului Municipiului Timisoara. Colectorul de canalizare urmeaza a fi pozat in sapatura comuna cu conducta de alimentare cu apa prezentata anterior, in prima banda de circulatie. Materialul din care este realizat tubul de canalizare este poliester armat cu fibră de sticlă, SN10000, Pn 1 bar. Avand in vedere configuratia traseului, precum si lungimea acestuia, a fost necesara amplasarea unui numar de trei Statii de pompare ape uzate menajere. Pentru a facilita racordarea la conducta de canalizare menajera a operatorilor economici din zona, au fost prevazute un numar de 15 racorduri la colectorul gravitational. Valoarea 8.533.571,31RON