

Imbunatatirea instalatie de incalzire-Antigel pt Gradinita cu program Prelungit

I.D.: 62269715

Data publicarii	22.10.21	Coduri CPV	45232141-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.543,00 RON - 4.543,00 RON

Descriere: Piese: Antigel termic concentrat- 100 Ecomas Clima - 320 Kg - 2.720 lei; Cot alama 1/2 int. ext - 4 buc - 24 lei; Cot alama 1/2 int int - 6 buc. 36 lei; Niplu alama 1/2 6 buc - 16 lei; Mufa alama 1/2 1 buc. - 5 lei; Reductor presiune 1/2 hertz - 2 buc. - 220 lei; Mufa alama redusa 3/4 -1/2 - 2 buc - 6 lei; Niplu alama 3/4 - 2 buc. - 16 lei; Reductie alama 3/4 - 1/2 - 2 buc. - 8 lei; Total piese 3.053 lei fara TVA. Manopera Golire instalatie de apa - 180 lei; Introducere antigel in instalatie si reumplere instalatie cu apa (se va face agentul termic la o rezistenta de -15 gr Celsius. - 1 buc. - 580 lei; Aerisire instalatie si realizare foc pentru verificarea functionarii instalatiei si eliminarea unei eventuale pungi de aer - 1 buc. 280 lei; Modificare instalatie camin si montare reductor presiune - 1 buc. - 300 lei; Transport/Logistica/Aprovizionare - 150 lei; Total manopera 1.490 lei fara TVA; Total general 4.543 lei fara TVA
