

Proiectare tehnica si executie lucrari teren multisport 40X20 m cu gazon sintetic multifunctional

I.D.: 94399098

Data publicarii 06.03.24 Coduri CPV 45212200-8

Pretul estimativ: 387.302,11 RON - 387.302,11 RON

Descriere: Proiectare tehnica si executie teren multisport 40X20 m cu gazon sintetic multifunctional
Proiectare tehnica Documente puse la dispozitie de beneficiar: - Copie CF - Copie CUI - Copie plan de situatie si incadrare in zona vizat OCPI - Studiu Geotehnic stampilat MLPAT - Ridicare Topografica, inclusiv curbele de nivel, in format .dwg, - HCL conform careia s-a intrat in posesia terenului pe care se va amplasa constructia - Lista de inventar cuprinzand terenurile care alcatuiesc domeniul public si privat al administratiei locale pentru lucrarea care face obiectul contractului, - Certificat de urbanism, daca exista. Servicii prevazute pentru intocmirea PT-ului - Intocmire Proiect tehnic, Documentatie tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie (salubritate, mediu, electrica, alimentare cu apa, dsp) si Detalii de executie - Servicii de verificare a documentatiei tehnice de catre verficator atestat; - Servicii de asistenta tehnica pe parcursul executiei lucrarilor. Infrastructura Realizarea infrastructurii cuprinde urmatoarele etape: 1. Decopertarea stratului vegetal cu mijloace mecanice; 2. Nivelarea și compactarea stratului suport de pământ; 3. Umplutură din balast de 20cm, compactat; 4. Folie PVC; 5. Strat de beton armat in grosime de 10cm. Suprafata de joc cu Gazonul sintetic multifunctional Gazonul sintetic multifunctional, cu fir de 22mm înălțime, este propice sporturilor precum tenis, volei, fotbal, baschet și altele. Densitatea ga