

Lucrari de reparatii scoală

I.D.: 49959467

Data publicarii	22.09.20	Coduri CPV	45400000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 42.655,91 RON - 42.655,91 RON

Descriere: lucrari de reparatii scoala: - desfacere de tencuieli interiare/exterioare la pereti si tavane = 197,07 mp x 8,10 lei/mp - camasuire zidarie cu plasa sudata cu d=4mm si mortar 4-5 cm = 197,07 mp x 99 lei/mp - demontare tamplarie din lemn (uși, ferestre etc) = 11 mp x 12,60 lei/mp - reparatii tencuieli interioare in jurul toc. și pervaz = 31,30 m x 19,83 lei /m - usi profil mase plastice, armaturi, accesorii = 3,75mp x 521 lei/mp - ferestre mase plastice cu suprapunere toc = 1,95 mp x 401,90 lei/mp - schela pt lucrari de finisare in incaperi pana la 5 m inaltime = 96,65 mp x 25,50 lei/mp - desfacere pardoseală lemn = 55,08 mp x 16,20 lei/mp - pardoseli beton simplu (B150) 10 cm driscuit in încăperi = 55,08 mp x 27 lei/mp - umplutura de pamant 20-30 cm grosime, udat si bătut cu maiul de mână = 2,5mc x 25,80 lei/mc - trotuar din dale beton C10/8 turnat pe strat de nisip 10 cm = 25 mp x 34 lei/mp - tencuială decorativă interior (amorsă+grund vopsea+tencuiala) = 100,42 mp x 14,10 lei/mp - tencuială decorativă exterior (amorsă+grund vopsea+tencuiala) = 96,65mp x 14,10 lei/mp - transport apă manual = 18,60 tone x 35,40 lei/tonă - schelă metalică tubulară pe suprafete verticale pana la 3 m = 96,65 mp x 22,95 lei/mp. Sumele includ toate resursele. La aceste cheltuieli se vor adăuga: CAM = 2,25%, cheltuieli indirecte = 10% si profit 5%
