
MODERNIZARE LEA MT DIN STATIA 110/20 KV LECHINTA, AXA LECHINTA - BECLEAN SI DERIVATII, JUD. BISTRITA NASAUD

I.D.: 39354152

Data publicarii	24.10.19	Coduri CPV	45231400-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.228.235,50 RON - 1.228.235,50 RON

Descriere: a) Inlocuirea conductoarelor deteriorate si a izolatorilor ceramici (cu izolatori siliconici), intre localitatile Lechinta si Corvinesti (zona Moara); b) Refacerea prizelor de pamint necorespunzatoare; c) Inlocuirea separatorilor 24kV : S-383 Lechinta, S-384 Lechinta, SP-94 Corvinesti-Sat, SP-252 Lechinta Crama, SP-50 Lechinta CAP, SP-49 Lechinta CRR1; d) Separatorul S.Bucla - 442 Lechinta se va inlocui cu un separator telecomandat si se va reloca; e) Realizarea si montarea a doi separatori nou-proiectati, pentru PTA Bidiu si PTA Enciu; f) Inlocuirea izolatorilor existenti cu izolatori siliconici de intindere, la stilpii cu separatori noi sau inlocuiti; g) Inlocuirea conductoarelor pe LEA 20kV : Racord Corvinesti si Racord Bidiu; h) Modernizarea LEA 20kV - Racord CRR1, cu relocarea traseului, pe o distanta de cca 300m; i) Inlocuirea descarcatorilor existenti cu descarcatori cu oxid de zinc; Refacerea inscriptionarii stilpilor si a instalatiilor electrice, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare
