

"ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SÂNSIMION, JUDEȚUL HARGHITA"

I.D.: 96907227

Data publicării 08.05.24 Coduri CPV 45200000-9

Pretul estimativ: 3.785.596,93 RON - 3.785.596,93 RON

Descriere: Prin contract se urmărește achiziționarea atât serviciile de proiectare, cât și execuția de lucrări pentru proiectul " ÎNFIINȚARE CENTRU DE COLECTARE DEȘEURI PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA SANSIMION, JUDEȚUL HARGHITA" Managementul deșeurilor pune la dispoziția beneficiarilor un proiect-tip ce trebuie adaptat la condițiile din amplasament. Proiectul-tip anterior menționat prevede următoarele lucrări: • construire platformă carosabilă pentru amplasarea containerelor de tip ab-roll pentru deșeuri și circulația autoturismelor cetățenilor care aduc deșeuri, respectiv a camioanelor (cap-tractor) care aduc/ridică containerele de mai sus; • construire platformă betonată pentru amplasarea containerelor de tip baracă; • realizare sistem de canalizare pentru colectarea apelor pluviale; • amenajare zonă verde cu gazon și plantație perimetrală de protecție; • construire copertină pe structură metalică ușoară pentru protecția containerelor deschise; • împrejmuirea amplasamentului cu gard din panouri bordurate prinse pe stâlpi rectangulari din oțel, cu poartă de acces culisantă - acționare manuală; • montarea un cântar carosabil pentru camioane (cap-tractor) în zona de acces; Pe lângă lucrările de amenajare descrise, platforma va fi prevăzută cu următoarele dotări (aceleași pentru ambele scenarii): • container de tip baracă pentru administrație - supraveghere, prevăzut cu un mic depozit de scule și două grupuri sanitare, unul pentru angajatul platformei, altul pentru cetățenii care aduc deșeuri; • container de tip baracă, frigorific, pentru cadavre de animale mici de casă (pisici, câini, păsări); • container de tip baracă pentru colectarea de deșeuri periculoase (vopsele, bidoane de vopsele sau diluanți, medicamente expirate, baterii) • trei containere prevăzute cu presă pentru colectarea deșeurilor de hârtie/carton, plastic, respectiv textile; • trei containere închise și acoperite de tip walk-in, pentru colectarea deșeurilor electrice/electronice, a celor de uz casnic (electrice mari - frigidere, televizoare, etc.) și a celor de mobilier din lemn; • două containere de tip SKIP deschise, pentru deșeuri de sticlă - geam, respectiv sticle/borcane/recipiente; • trei containere deschise, înalte, de tip ab-roll pentru anvelope, deșeuri metalice, deșeuri de curte/grădină (crengi, frunze, etc); • trei containere deschise, joase, de tip ab-roll pentru deșeuri din construcții, moloz; • separator de hidrocarburi pentru toată platforma carosabilă; • două scări mobile metalice (oțel zincat) pentru descărcarea deșeurilor în containerele deschise înalte. • stâlpi de iluminat și camere supraveghere Echipare container deșeuri periculoase : • Container pentru lămpi fluorescente și cu descărcare (neon) • Container pentru substanțe periculoase : • Cutie mobilă 250 l pentru depozitarea și transportul substanțelor solide periculoase • Recipient cu două carcase 500 l pentru lichide periculoase • Container uleiuri uzate • Coșuri de gunoi medicinale din plastic 60l • Cos plastic 120 l pentru colectare baterii • Cutie plasă de sârmă cu adaptor pentru stivuitor 1670 l pentru depozitarea deșeurilor electrice • Cuva de captare B 4 pentru a proteja butoaiile care pot să aibă scurgeri • Container pentru deșeuri periculoase Executantul are obligația de a realiza orice alte activități de proiectare, expertiză, necesară pentru finalizarea proiectului, respectiv supraveghere arheologică, dacă este cazul - prin grija și pe cheltuielile sale. Se va respecta SF specific și proiect tip PNRR, respectiv norme urbanistice aplicabile. Cantitățile sunt detaliate în Caietul de sarcini și Studiul de fezabilitate anexat documentației de atribuire