

Elaborare Proiect Tehnic, Detaliile de Executie, Documentatia tehnica pentru obtinere autorizatie de construire, Asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie Trecerea denivelata pe sub liniile de cale ferata Oradea - Episcopia Bihor, în zona strazii Secarei din municipiul Oradea

I.D.: 6887382

Documente participare:

- 7-375587.zip

Data publicarii	24.06.15	Coduri CPV	71322500-6
Termenul limita pentru depunere:	10.07.15	Pretul estimativ:	1.433.347,00 RON

Descriere: 1)Realizarea unui pasaj denivelat pe sub liniile de cale ferata Oradea- Episcopia Bihor, în zona strazii Secarei din municipiul Oradea- proiectare si executie; -Funda?ia pasajului se va executa din beton armat C20/25 cu bare de o?el beton OB37, PC52, infrastructura pasajului având grosimea de 0,50 m. -Suprastructura pasajului se va realiza din elemente prefabricate din beton precomprimat de pod CF de tip C3 a?ezate pe funda?ie, racordarile cu terasamentul amonte ?i aval se vor realiza cu aripi de beton prefabricat tip A3. La extradrosul suprastructurii se va realiza hidroizola?ie. -Apele subterane vor fi dirijate prin amenajarea unor drenuri cu racord în sistemul de colectare ape pluviale al municipiului. -Se va realiza instala?ia electrica de iluminat ?i semnalizare acces subteran. -Pasajul subteran pietonal va intersecta calea ferata sub un unghi de 75 de grade, va avea lungimea de 48,50 m, la?ime 3,00 m, înal?ime 2,40 m. -Pasajul la ie?irea spre B-dul ?tefan cel Mare în prelungirea aripilor va fi prevazut pe cele doua laturi cu zid de sprijin din beton armat cu înal?ime de 1 m, lungime 20 m, de la înal?imea de 1 m pamântul se va taluza. -De la accese se vor amenaja alei pâna la trotuarele existente. -Eventualele cabluri SCB ?i TTR existente în zona vor fi introduse în tuburi de protec?ie. -Instala?ia electrica de iluminat al pasajului se va realiza folosindu-se cablu CYY 3X1,5 mmp protejat în tub, corpurile de iluminat vor fi echipate cu surse fluorescente 2x58W ?i vor fi montate pe plafonul pasajului. -Iluminatul de securitate împotriva panicii se va realiza cu corpuri de iluminat echipate cu kit emergent. -La terminarea lucrarilor la pasaj se va reface suprastructura caili ferate afectata de lucrari. - Pentru execu?ia lucrarilor se impune elaborarea urmatoarelor faze de proiectare, ob?inerea autoriza?iei de construire ?i contractarea lucrarilor. 2.)Cuantumul aferent procentului de diverse si neprevazute, astfel cum acestea au fost definite de catre proiectant in devizul general, in valoare de 65.799,88 lei fara TVA reprezentand un procent de 5% din Cap.4.1 3)Valoarea estimata minima a intervalului reprezinta valoarea estimata a contractului ce face obiectul procedurii competitive, iar valoarea maxima reprezinta valoarea estimata globala ce cuprinde si valoarea suplimentarii conf.art.122,lit.j) din OUG 34/2006 Optiuni: Lucr. similare repetative ce vor putea fi achiz. in temeiul art. 122, lit.j) din O.U.G. 34/2006 .