

## **Execu?ie lucrari de construire a re?elei publice de apa ?n cadrul proiectului "Alimentare cu apa potabila, strada Lacului sat Cincis-Cerna, comuna Teliucu Inferior judetul Hunedoara".**

I.D.: 23044850

---

Data publicarii	10.10.17	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	2.950.650,00 RON
-------------------	------------------

---

Descriere: Obiectul contractului il reprezinta construc?ia re?elei publice de apa pe strada Lacului din localitatea Cincis Cerna, comuna Teliucu Inferior si anume: - Conducta de aduc?iune se va executa din PEHD DN 110x10 mm PN16 PE 100 SDR 11 in lungime de 6686,5 m si face legatura intre statia de pompare din statia de tratare apa si rezervorul de inmagazinare proiectat de 200 mc capacitate - Rezervorul de inmagazinare de 200 mc va fi metalic suprateran si va fi amplasat in aceeasi incinta cu statia de clorinare - Conducta de distributie se va executa din PEHD DN 160x5,8 mm PN 6 PE 100 SDR 27,6 in lungime de 113,6 m, PEHD DN 140x12,7 mm PN 6 SDR 11 in lungime de 1693 m, PEHD DN 125x7,4 mm PN 10 SDR 17 in lungime de 1957 m, PEHD DN 110x6,6 mm PN 10 SDR 17 in lungime de 3055,30 m, PEHD DN 75x4,3 mm PN 6 SDR 17,6 in lungime de 645,30 m. Conducta de distributie va insoti drumul judetean DJ 687 D , atat pe partea stanga cat si pe partea dreapta, in functie de amplasarea cladirilor si de configuratie terenului . In acest sens sunt necesare mai multe subtraversari ( 12 buc ) - Pe conducta de distributie se vor amplasa hidranti de incendiu supraterani - 20 buc, - Traversari de vai - Valea Codrisorului, valea Limpede, valea Lingina, valea Botii - Camine de apometru- 48 buc - Camine de vane golire si aerisire-36 buc

---