

## **Modernizare trotuare pe străzile din cadrul proiectului Reabilitare tramă stradală 16 km în municipiul Medgidia , județul Constanța**

I.D.: 65002904

Data publicarii	11.01.22	Coduri CPV	45233161-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	6.400.367,67 RON - 6.400.367,67 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: În conformitate cu tema de proiectare, modernizarea trotuarelor se va face cu respectarea traseului actual și pe cât posibil a elementelor geometrice conform STAS 10144/3-1991, STAS privește accesul populației. Lucrările ce fac obiectul prezentului proiect se încadrează în categoria C - lucrări de importanță normală și se vor realiza în condițiile respectării normelor și standardelor Uniunii Europene, în conformitate cu H.G. 766/1997 și cu Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizării de materiale agrementate pentru execuția lucrărilor. Structura rutieră existentă este o îmbrăcăminte din dale de beton sau strat de beton cu grosimea cuprinsă între 5-8 cm, care prezintă gropi, denivelări, rupturi, crăpături sau pe unele zone este înlocuită cu materiale rezultate din demolarea vechilor borduri și material frezat. Lipsa lucrărilor de refacere a îmbrăcăminților trotuarelor, face ca circulația pietonală pe aceste trotuare să fie deficitară și să pună în pericol siguranța pietonilor. Prin modernizarea structurii rutiere a trotuarelor se asigură și descărcarea apelor pluviale. În cazul declivităților mari, trotuarele se amenajează cu trepte. Structura trotuarelor este următoarea: \$5 cm pavaj relief 20x20cm; \$4 cm strat nisip de concasaj; \$15 cm strat de fundație din piatra SPARTA 0-40 \$5 cm substrat anticontaminat de nisip. Carosabilul va fi încadrat cu borduri 20x25cm din beton clasa C30/37. Borduri În mare parte bordurile existente se păstrează, dar acolo unde este cazul se vor înlocui cu borduri noi. În dreptul acceselor la proprietăți se va coborî cota bordurii la 3 cm peste nivelul părții carosabile existente. Ridicarea la cota a căminelor existente pentru apă și canalizare. Căminele de orice tip, existente, vor fi re poziționate la cotele amenajate rezultate după realizarea lucrărilor de reabilitare a carosabilului, conform planselor și a detaliilor de execuție ce se regăsesc în partea desenată a proiectului tehnic. Răsuflatoarele de gaze Răsuflătorile de gaze existente vor fi re poziționate la cotele amenajate rezultate după realizarea lucrărilor de reabilitare. Valoarea estimată este de 6.400.367,67 lei fără TVA.