

"Construirea unui centru de zi de asistenta si recuperare pentru persoanele varstnice cu echipa mobila de ingrijire la domiciliu in localitatea Stroiesti, comuna Stroiesti, judetul Suceava"

I.D.: 103952004

Data publicarii	10.10.24	Coduri CPV	45215200-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	4.787.952,83 RON - 4.787.952,83 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin contract se doreste construirea unui imobil cu functia centru de zi de asistenta si recuperare pentru persoane varstnice. Imobilul propus va avea $A_c = 456,70$ mp si $A_{dc} = 913,40$ mp. Imobilul propus va avea structura din cadre din beton armat, planseu din beton armat; infrastructura fundatii continui tip talpa si elevatii din beton armat; inchideri exterioare din zidarie din blocuri ceramice placata cu termosistem din vata minerala bazaltica si tencuiala decorativa, compartimentari interioare din zidarie din blocuri ceramice/gips carton pe structura metalica, scari interioare si exterioare din beton armat placate cu gresie, sarpanta din lemn rasinoase cu astereala, rigle, folie anticondens si invelitoare din tabla profilata multistrat cu jgheaburi si burlane. Finisaje interioare: tencuieli driscuite la pereti si tavane, glet de ipsos pe tencuieli; vopsitorii interioare cu vopsele acrilice aplicate pe glet; lambriu din tencuiala decorativa; tapet PVC antibacterian la peretii de la spatiile medicale; faianta pe peretii de la spatiile sanitare; pardoseli din parchet si din gresie antiderapanta; tamplarie interioara din lemn pe toc de lemn masiv, tamplarie din aluminiu la usile de acces exterioare; usi din PVC la spatiile sanitare; usa metalica la centrala termica, ferestre din PVC. S-au prevazut trotuare perimetrare din beton cu dop de bitum intre acesta si cladire, imprejmuire; acces pietonal; acces auto; parcare si spatii verzi. Cladirea va avea instalatii electrice (electrice interioare, priza de pamant si paratrasnet, retele electrice exterioare, sisteme alternative de producere a energiei electrice, instalatii semnalizare incendiu, instalatii curenti slabi), sanitare (sanitare interioare, retea exterioara alimentare cu apa, canalizare exterioara, instalatia de hidranti interiori), termice (incalzire interioara, preparare apa calda cu panou solar, sitem ventilatie). Descrierea lucrarilor este disponibila in Proiectul tehnic, sectiunea documentatiei descriptive din cadrul prezentei documentatii de atribuire. II.2.7) Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii: Durata în luni/zile: 54 luni calendaristice incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a lucrarilor din care: Durata de executie a lucrarilor este de 18 luni, Perioada de garantie de buna executie este de minim 36 luni.
