

Rreparatii curente la instalatiile SCB pe raza sectiei CT 1 Timisoara - Instalatii CED în statia CF Resita Nord

I.D.: 7738455

Documente participare:

- caiet sarcini rep CED Resita N.pdf.p7s
- CONTRACT 2013 reparatii SCB Tms.doc.p7s
- Sectiunea III formulare rep CED Resita N.pdf.p7s
- FisaDate_No99119_AP.pdf

Data publicarii	10.06.13	Coduri CPV	45234115-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Lucrarile propuse a se executa sunt urmatoarele :- înlocuirea cablurilor cu rezistenta de izolatie la limita inferioara cu cabluri de semnalizare cu izolatie si manta de PVC cu ecran de aluminiu, pozarea lor în sapatura, subtraversarea liniilor c.f./drumuri prin foraj orizontal prin tuburi PVC de tip greu de 110mm, protejarea cu sutaizare pe poduri/podete, introducerea în dulapurile de semnal, în pichetii distribuitori, în cei ai circuitelor de cale, electromecanismelor de macaz, semnalelor de manevra pitice, în stacanele semnalelor cu catarg, în semnalele rutiere, plus efectuarea capetelor de cablu si formarea capurilor terminale ale acestora, mufarea cablurilor lungi cu mufe termoretractabile;- înlocuirea cablajelor de la semnalele cu catarg cu cabluri noi tip MYYM;- înlocuirea interstiilor de scânteiere cu altele noi pe suport din beton;- înlocuirea duliilor tip vechi la toate semnalele din statie cu unele de tip nou;- înlocuirea transformatoarelor de semnal pentru focul galben 2 la toate semnalele de iesire, respective la toate focurile semnalelor de intrare;- înlocuirea de picheti distribuitori, respectiv de picheti autostop cu picheti noi din fibra.- înlocuirea vechilor bobine de joanta din fonta (predispuse devastarilor/ furturilor) cu altele din carcasa nemetalica simple sau duble, dupa caz, precum si funiile de otel aferente.
