



## Anulata - Proiectare si executie de lucrari aferente proiectului finantat prin PNDR masura 322 „Prima infiintare a retelei publice de apa, prima infiintare

I.D.: 4222280

Data publicarii	16.10.14	Coduri CPV	45252100-9
Termenul limita pentru depunere:	31.10.14		

Descriere: Serv de proiectare si exec a lucr de constr pentru implem proiectului PNDR-„Prima infiintare a retelei publice de apa, prima infiintare a retelei publice de apa uzata, prima infiintare si dotare a centrului de asist dupa progr scolar si conserv specificului local si mostenirii culturale-festival”.Loturi: LOT 1-proj si exec lucrari pt act „Prima infiintare a retelei publice de apa” si „prima infiinatire a retelei publice de apa uzata” resp: 1)Realiz unui sist de alim cu apa compus din captare(2 foraje cu un debit total de 12.2l/s), inst de clorinare cu hipoclorit pt dezinfecție,inmagazinare (rezervor de 600 mc), statie de pompare si retea de distrib in lg totala de 7730 ml; 2)Realiz unei retele de canaliz form din colectoare in lg de 7345 ml, 188 camine de vizitare, 6 statii de pompare apa uzata si conducte de refulare in lg de 1045 ml, o statie de epurare pt un Qu/zi med 583.11 mc/zi. LOT 2-Proiectare si exec lucrari pt act „Prima infiinatire si dotare a centrului de asist dupa programul scolar” prin realiz unei cladiri cu regim de inaltime parter si o supr constr de 453.44 mp.Val tot.est cf deviz gen este de 12000993 lei, fara TVA din care: 1)Lotul 1-11081745,00 lei fara TVA; lucrari canalizare - 7.382.714lei fara TVA, proiectare canalizare -316.163 ron fara TVA, lucrari alimentare cu apa -3.232.415 lei fara TVA, proiectare sistem de alimentare cu apa in valoare de 150.453 lei fara TVA 2)Lotul 2-919248,00 lei fara TVA, din care proiectarea 92.572 lei, fara TVA. Nota:In stab val est a serv de proiectare s-au avut in vedere chelt pentru intocmire: PT, DDE, doc nec.pt obt acordurilor, avizelor si autoriz aferente ob. de investitii si asist tehnica proiectant in cazul in care aceasta nu intra in tarif proiectarii. In stab val estimate pt executia lucrarilor:  
•Pt act „Prima infiintare a retelei publice de apa” s-au avut in vedere chelt pt: amenajarea terenului, amenajari pt prot mediului si aducerea la starea initiala, asig utilit necesare ob (alim cu en.el, alte tipuri de retele ext), constr si instal, procurarea si montarea echip/utilajelor aferente constr, dotarile PSI si PM, lucrari de constr si instal aferente org. de santier.Val pt. diverse si neprev este zero. •Pt act „Prima infiintare a retelei publice de apa uzata” s-au avut in vedere chelt pt: amenajarea terenului, amenajari pt prot mediului si aducerea la starea initiala, asig utilit necesare ob (alim cu en.el, alte tipuri de retele exteroare), constr si instalatii, procurarea si montarea echip/utilajelor aferente constr, dotarile PSI si PM, lucr de constr si instal aferente org de santier.Val pt. diverse si neprev este zero. •Pt act „Prima infiintare si dotare a centrului de asist dupa programul scolar” s-au avut in vedere chelt pt: amenajari pt prot mediului si aducerea la starea initiala, asig utilit necesare obiectivului (alim cu en.el, alte tipuri de retele exteroare), constr si instal, lucr de constr si instal aferente org de santier.Val pt. diverse si neprev este zero.