
Acord Cadru de lucrari avand ca obiect: "Ranforsare sistem rutier (cu lianti bituminosi si lianti hidraulici) de pe raza D.R.D.P. Bucuresti - Lot 1 S.D.N. Pitesti, Lot 2 S.D.N. Ploiesti, Lot 3 S.D.N. Giurgiu"

I.D.: 96406184

Data publicarii 25.04.24

Coduri CPV 45233140-2

Pretul estimativ: 6.668.207,00 RON - 6.668.207,00 RON
7.825.982,00 RON - 7.825.982,00 RON
8.992.738,50 RON - 8.992.738,50 RON

Descriere: 3. Lot 3 - S.D.N. Giurgiu, Lot 3 - S.D.N. Giurgiu Valoarea totală maximă estimată a acordului-cadru este de 8.992.738,50 lei, fără TVA și corespunde cantităților maxime care ar putea fi solicitate pe toată durata acordului-cadru. Valoarea totală minimă estimată a acordului-cadru este de 2.269.994,00 lei, fără TVA și corespunde cantităților minime care ar putea fi solicitate pe toată durata acordului-cadru. Valoarea celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de 2.269.994,00 lei, fără TVA. Cantități de lucrări: - frezare 25 cm - 6.000 mp; - MAS 16 - 5 cm - 6.000 mp; - AB 31.5 - 10 cm - 1.200 to; - FUNDATIE - piatra sparta 0-63 - 1.200 mc; - GEOCOMPOZIT - 6.000 mp; - Balast - 1000 mc; - marcaj rutier - bicomponent - 300 mp; - tratare tasari locale - 100 mp. Valoarea celui mai mic contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de 1.134.997,00 lei, fără TVA. Cantități de lucrări: - frezare 25 cm - 3.000 mp; - MAS 16 - 5 cm - 3.000 mp; - AB 31.5 - 10 cm - 600 to; - FUNDATIE - piatra sparta 0-63 - 600 mc; - GEOCOMPOZIT - 3.000 mp; - Balast - 500 mc; - marcaj rutier - bicomponent - 150 mp; - tratare tasari locale - 50 mp..

1. Lot 1 S.D.N. Pitesti, Lot 1 - S.D.N. Pitesti Valoarea totală maximă estimată a acordului-cadru este de 7.825.982,00 lei, fără TVA și corespunde cantităților maxime care ar putea fi solicitate pe toată durata acordului-cadru. Valoarea totală minimă estimată a acordului-cadru este de 4.530.660 lei, fără TVA și corespunde cantităților minime care ar putea fi solicitate pe toată durata acordului-cadru. Valoarea celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de 2.837.067,00 lei, fără TVA. Cantități de lucrări: - frezare 4 cm - 7.500 mp; - BA 16 - 4 cm - 7.500 mp; - BAD 22.5 - 1.125 to; - AB 31.5 - 10 cm - 1.500 to; - GEOCOMPOZIT - 7.500 mp; - Balast - 300 mc; - marcaj rutier - bicomponent - 525 mp; - tartare tasari locale - 300 mp. - eliminare gropi cu adancimea mai mare de 4 cm - 300 mp. Valoarea celui mai mic contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de 1.891.378,00 lei, fără TVA. Cantități de lucrări: - frezare 4 cm - 5.000 mp; - BA 16 - 4 cm - 5.000 mp; - BAD 22.5 - 750 to; - AB 31.5 - 8 cm - 1.000 to; - GEOCOMPOZIT - 5.000 mp; - Balast - 200 mc; - marcaj rutier - bicomponent - 350 mp; - tratare tasari locale - 200 mp. - eliminare gropi cu adancimea mai mare de 4 cm - 200 mp..

2. Lot 2 - S.D.N. Ploiesti, Lot 2 - S.D.N. Ploiesti Valoarea totală maximă estimată a acordului-cadru este de 6.668.207,00 lei, fără TVA și corespunde cantităților maxime care ar putea fi solicitate pe toată durata acordului-cadru. Valoarea totală minimă estimată a acordului-cadru este de 4.476.021,20 lei, fără TVA și corespunde cantităților minime care ar putea fi solicitate pe toată durata acordului-cadru. Valoarea celui mai mare contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de 2.797.513,25 lei, fără TVA. Cantități de lucrări: - frezare 25 cm - 6.250 mp; - MAS 16 - 5 cm - 6.250 mp; - BAD 22.5 (6cm) - 720 to; - AB 31.5 - 10 cm - 1.200 to; - FUNDATIE - piatra sparta 0-63 - 1.000 mc; - GEOCOMPOZIT - 6.250 mp; - Balast - 375 mc; - marcaj rutier - bicomponent - 375 mp; - tartare tasari locale - 125 mp. Valoarea celui mai mic contract subsecvent dintre cele care urmează să fie atribuite pe durata acordului-cadru este de 2.238.010,60 lei, fără TVA. Cantități de lucrări: - frezare 25 cm - 5.000 mp; - MAS 16 - 5 cm - 5.000 mp; - BAD 22.4 (6cm) - 720 to; - AB 31.5 - 10 cm - 1.200 to; - FUNDATIE - piatra sparta 0-63 - 1000 mc; - GEOCOMPOZIT - 5.000 mp; - Balast - 300 mc; - marcaj rutier - bicomponent - 300 mp; - tratare tasari locale - 100 mp..
