

DESCENTRALIZARE RED PRIN INJECTIE DE PUTERE IN LEA 0,4KV LOC.CAMARZANA, STR.CEASLAS

I.D.: 51003343

Documente participare:

- Model contract.doc
- Formulare.docx
- Investitii.isam
- Partea desenata.pdf
- Partea economica.pdf
- Partea scrisa.pdf
- Specificatii tehnice.pdf
- FisaDate_DF1098718.pdf
- DUAE_CERERE_89605.xml

Data publicarii	28.10.20	Coduri CPV	45315300-1
Termenul limita pentru depunere:	13.11.20	Pretul estimativ:	972.205,82 RON - 972.205,82 RON

Descriere: 1.Montare PTAB nou 20/0.4KV, 100KVA amplificabil pana la 250KVA. 2.Montare cabluri monopolare 3xA2XS(FL)2Y 1x150/16 mmp , pe o lungime de 2060 ml. 3.Montare TYIR 70+3x70+35 mmp pe o lungime de 622 ml. 4.Montare cablu ACYAbY 3x150+70mmp pe o lungime de 20 ml. 5.Montare cablu ACYAbY 3x35+16mmp pe o lungime de 20 ml. 6.Montare 2 buc.stalp SE4 7.Montare 7 buc.stalp SE10 8.Montare 1 buc.stalp SE11 9.Montare 1 buc.stalp SC 15015 10.Montare punct de aprindere iluminat public. 11.Montare 1 buc.cutie separare zona de post. 12.Montare 2 buc.cutii de trecere din LEA in LES 13.Montare 7 buc.cutii de selectivitate. 14.Montare 6 buc.prize de pamant de 4 ohmi. 15.Montare 10 buc.prize de 10 ohmi. 16.Montare 3 buc. descaratoare ZnO 17.Montare 1 buc. separator tripolar exterior STEPN 24KV cu CLP 18.Montare 20 buc.dispositive fixe de legare la pamant si in scurtcircuit. 19.Montare 12 buc.descaratoare de joasa tensiune. 20.Relegare a unui numar de 161 bransamente la noul circuit.
