

Reparat instalatie incalzire si alim. cu apa rece/calda menaj cabinet medicale CRIO SAUNA si DEXA

I.D.: 94324360

Data publicarii 05.03.24 Coduri CPV 45231111-6

Pretul estimativ: 21.556,63 RON - 21.556,63 RON

Descriere: Executat instalatie agent termic abur TUR pentru alimentare corpuri incalzire 4 buc. (Stut filetat 1" = 1 buc.; Teava neagra 1" = 18 m, Teava neagra 1 1/2" = 12 m, Curba sudabila 1" = 3 buc., Curba sudabila 1 1/2" = 8 buc., Bride 1" = 6 buc) 2. Executat instalatie agent termic abur RETUR pentru alimentare corpuri de incalzire 4 buc. (Stut filetat 1" = 1 buc., Teava neagra 3/4" = 18 m, Teava neagra 1/2" = 12m, Curba sudabila 3/4" = 3 buc., Curba sudabila 1/2" = 8 buc., Robinet seratr 1" = 1 buc., Olandez nr. 1 1" = 1 buc., Bride 3/4" = 6 buc.) 3. Transport prin purtare directa 60 elemente fonta la distanta D 200 m 4. Format si montat calorifere fonta H=600 mm, 4 buc. x 15 elemente 5. Echipare calorifere 4 buc. cu fittinguri si legare la instalatia de agent termic (abur0 TUR-RETUR (Robinet cu sertar 1/2" = 8 buc., Olandez cu cot 1/2" = 8 buc., Stut filetat 1/2" = 8 buc., Reductii 1"- 1/2" = 8 buc., Dop zn 1" = 8 buc., Curba sudabila 1/2" = 12 buc., Teava neagra 1/2" = 8 m,) 6. Executat instalatie alimentare cu apa rece: lavoar= 2 buc., cabina CRIO-SAUNA: (Teava PP-R D20 = 10 m, Teu PP-r D20 = 1 buc., cot PP-R D20 = 6 buc., Record PP-R D20 FE = 4 buc., Mufa PP-R D20 = 2 buc., Robinet 1/2" = 4 buc., Niplu 1/2" = 1 buc., Bride metalice = 7 buc., 7. Executat instalatie apa calda alimentare 2buc. lavoare (Teava PP-R D20 = 10 m, Teu PP-R D20 = 1 buc., Cot PP-R D20 = 8 buc., Mufa PP-R D20 = 2 buc., Robinet 1/2" = 3 buc.) 8. Executat instalatie scurgere (canalizare menajera) interioara (Teava PP ø40 = 4,5 m, Cot PP ø