

## Întreținere, reparații pavaje din pavele abnorme recuperate și piatră brută la străzi și trotuare în Municipiul Tulcea

I.D.: 47033842

Data publicării 10.06.20 Coduri CPV 45233141-9

Pretul estimativ: 334.884,10 RON - 334.884,10 RON

Descriere: Achiziția constă în execuția lucrărilor de "Întreține, reparații pavaje din pavele abnorme recuperate și piatră brută la străzi și trotuare în Municipiul Tulcea". Aceste lucrări cuprind următoarele tipuri: 1. Reparații pavaje din pavele abnorme recuperate cu refacerea stratului de fundație - 800 mp. Grosimea stratului de nisip după pilonare trebuie să fie de 5 cm; se va respecta forma profilului transversal (profil cu bombament circular sau parabolic); denivelări maxime în lungul drumului sub dreptar de 3 m, de 15 mm și abateri limită la profilul transversal  $d + 4 \text{ mm/m}$ ; după terminarea tuturor operațiunilor de reparare a pavajelor, rosturilor pot avea lățimi de maxim 10 mm. 2. Reparații pavaje din pavele abnorme recuperate fără refacerea stratului de fundație - 1800 mp. Grosimea stratului de nisip după pilonare trebuie să fie de 5 cm; se va respecta forma profilului transversal (profil cu bombament circular sau parabolic); denivelări maxime în lungul drumului sub dreptar de 3 m, de 15 mm și abateri limită la profilul transversal  $d + 4 \text{ mm/m}$ ; după terminarea tuturor operațiunilor de reparare a pavajelor, rosturilor pot avea lățimi de maxim 10 mm. 3. Reparații pavaje cu piatră brută fără refacerea stratului de fundație la trotuare - 800 mp. Aceste pavaje se folosesc îndeosebi pe: -străzi magistrale cu funcție de tranzit și trafic greu; -la locuri de parcare; -ca pavaje decorative. Înălțimea pietrelor naturale trebuie să se situeze între 2,5 și 4,5 cm; grosimea stratului de nisip sau mortar de ciment trebuie să aibă 3-4 cm; panta transversală admisă 2,5%; denivelare în lungul drumului maxim admisă 10 mm. 4. Aducerea la cotă a căminelor de vizitare - 10 buc. Materialele utilizate pentru execuția lucrărilor de aducere la cotă a căminelor de vizitare sunt următoarele: - beton rutier preparat, care se livrează de la stația de betoane; - scânduri de rășinoase, cuie și sârmă pentru realizarea cofrajelor; - oțel beton și sârmă pentru confecționarea armăturilor Materialele trebuie să fie însoțite de documente de achiziție și documente de calitate Lucrările de întreținere, reparații pavaje din pavele abnorme recuperate și piatră brută, ce constituie obiectul prezentei proceduri se execută fără Proiect tehnic și fără autorizație de construire, putând fi executate conform art. 11 alin. (1) lit. j) pct. 1 și lit. k) din Legea nr. 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții și numai după obținerea tuturor acordurilor/ avizelor necesare de la Direcția Întreținere și Administrare Patrimoniu și Poliție. Durata contractului este de 21 luni de la emiterea ordinului de începere din care: maxim 9 luni durata de execuție a lucrărilor și minim 12 luni perioada de garanție acordată lucrărilor (conform ofertei desemnate câștigătoare).