

Lucrari (proiectare, asistenta tehnica si executie) aferente obiectivului "ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVELUL LOCAL IN CADRUL U.A.T. MANESTI"

I.D.: 94528557

Data publicarii	13.03.24	Coduri CPV	45233162-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.857.958,22 RON - 1.857.958,22 RON

Descriere: Obiectivele generale al contractului sunt: Lucrari (proiectare, asistenta tehnica si executie) aferente obiectivului "ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE-PISTE PENTRU BICICLETE LA NIVELUL LOCAL IN CADRUL U.A.T. MANESTI".Pista de biciclete propusa se va amenaja pe partea dreapta a DC 109B si DC 109C si va asigura legatura intre satul Manesti (resedinta de comuna) si satul Baltita. Drumul comunal DC 109B se desprinde din DJ 101A si asigura legatura satului Manesti cu satul Baltita, intersectandu-se cu DC 109C in satul Baltita. In marea lui majoritate, terenul existent nu prezinta declivitati mari, permitand amplasarea pistei de biciclete la acelasi nivel cu partea carosabila a DC 109B. Aproximativ la mijlocul traseului, pe DC 109B se afla un pod existent peste raul Cricovul Dulce in lungime de aproximativ 77-80 ml. Posibilitatea de a traversa acest curs de apa prin construirea altui pod paralel cu cel existent, pentru pista de biciclete este nerealizabila si foarte costisitoare. Din acest motiv, traversarea raului Cricov se va realiza pe partea carosabila existenta a DC 109B prin transformarea trotuarului existent pe pod pe partea dreapta in pista de bicicleta si ocuparea a 1 ml din partea carosabila pentru crearea celuiilalt sens de circulatie cu bicicleta. In acest fel partea carosabila pe podul existent se va ingusta, circulatia rutiera desfasurandu-se in ambele sensuri pe o latime a partii carosabile cel putin egala cu 5.50 ml. In satul Baltita, amplasamentul pistei de biciclete va fi tot pe partea dreapta a drumului DC 109C, pe aceasta parte existand santuri de pamant colmatate, podele de acces la proprietati, pomi si vegetatie perena. Potrivit devizului general estimativ aferent S.F. ului . rezulta o valoare totala estimata 1.857.958,22 lei fara TVA, din care: - Cap. 1.- Amenajarea terenului: 9.020,00 lei fara TVA; -Cap. 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii: 0,00 lei fara TVA; - Cap. 3 -Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica : 54.500,00 lei fara TVA din care Proiectare 44.500,00 lei fara TVA si Asistenta tehnica -10.000,00 lei fara TVA - Cap. 4. - Cheltuieli pentru investitia de baza: 1.776.671,50 lei fara TVA din care: 4.1 Constructii si instalatii 1.752.671,50 4.1.1 Lucrari de constructie pentru realizarea infrastructurii pentru biciclete/piste de biciclete 1.250.560,13 lei 4.1.2 Lucrari de construire pentru colectarea si evacuarea apelor pluviale 456.589,38 lei 4.1.3 Lucrari de constructie pentru montarea echipamentelor de semnalizare- 45.522,00 lei 4.2 Montaj utilajelor tehnologice 4.800,00 lei 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesita montaj 19.200,00 lei -Cap. 5. - Valoarea estimata organizare de santier: 17.766,72 lei fara TVA din care: 5.1.1 Lucrari de constructii 17.766,72 lei fara TVA 5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00
