
"Reparații curente la instalațiile CCS-T pe raza Secției CT3 Suceava: instalațiile BLA pe distanțele Gura Humorului- Gura Humorului Oraș, Gura Humorului Oraș- Frasin, Prisaca Dornei- Campulung Est și în stațiile CED Gura Humorului, Gura Humorului Oraș, Frasin, Molid, Vama și Prisaca Dornei"

I.D.: 94147388

Documente participare:

- 1.2 Instrucțiuni privind capacitatea de exercitare a activ prof instal CCS-T.pdf
- 3. Modele formulare RC CT3 2024.docx
- MODEL CONTRACT.pdf
- ANEXE CS-ANTEMASLISTA CU CANTITATI.pdf
- CAIET DE SARCINI.pdf
- FisaDate_DF1206356.pdf
- ModelContract_DF1206356.pdf
- 1.1 Instrucțiuni privind sit pers instal CCS-T.pdf
- 1.4. Instrucțiuni privind GP si GBE inst.CCS-T.pdf
- 1.3 Instrucțiuni privind capacitatea tehnica sisau profesionala instal CCS-T.pdf
- DUAE_CERERE_267017.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 05.03.24 | Coduri CPV | 45234115-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 25.03.24 | Pretul estimativ: | 2.428.720,17 RON - 2.428.720,17 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Lucrarile ce se vor executa în cadrul contractului constau în principal în lucrari de înlaturare a cablurilor sau porțiunilor de cablu din plumb deteriorate sau care prezintă rezistența de izolație sub limita admisa de instrucția de serviciu în vederea asigurării unei funcționari normale și neîntrerupte în condiții de siguranță a circulației transporturilor feroviare, săpatura, compactare, imprastiere, pozare cabluri în săpatura și tronson, executia de subtraversari, formarea terminalelor de cabluri, montare instalatii autostop complete la semnale de iesire, demontare/ montare semnale rutiere complet echipate, montare relele pulsatoare electronice, montare module de avertizare optica și sonora, vopsitorie instalatii exterioare, verificari, reglari probe la instalatiile de siguranță circulației, protejarea cablurilor pe poduri/ podete, aprovizionarea și transportul materialelor care vor fi achizitionate de executant la locul lucrării, transportul materialelor rezultate în stația CF cea mai apropiată. Sunt necesare executarea în principal a următoarelor categorii de lucrari care sunt incluse în categoria lucrărilor de reparatii curente aferente instalatiilor CCS-T: Săpături, compactare, imprastiere; Defrisari; Subtraversari; Pozare cabluri ; Pregătire suprafețe pentru vopsire; Vopsirea instalațiilor exterioare; Formare terminale cabluri demontare/ montare; Montare instalatii autostop complete la semnale de iesire (inductori, suportii prindere, picheti, tuburi protectie, module detectie și comanda); Demontare/ montare semnale rutiere complet echipate; Montare relele pulsatoare electronice; Montare dispozitive de avertizare optica și sonora; Montare repere beton; Montare protectii metalice; Verificari, reglari probe la instalatiile CCS-T; Lucrările de reparatii curente la instalatiile CCS-T se efectuează în conformitate cu prevederile OMTI 1826/ 2023 și se executa în scopul mentinerii caracteristicilor tehnice a instalatiilor în parametri, precum și pentru prevenirea deranjamentelor. Lucrarile vor fi realizate de către personal calificat din cadrul societăților specializate, autorizate și agrementate de către AFER, conform Ordinului nr.290/2000. Nota: Numar zile până la care se pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor: 10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari în a 7 a zi înainte de data limita de depunere a ofertelor (entitatea contractanta raspunde clarificarilor într-o singura zi). Entitatea contractanta va raspunde doar la solicitarile de clarificari adresate de operatorii economici până la termenul limita stabilit.
