

Lucrari de reparatii Aula Magna

I.D.: 80583969

Data publicarii	05.04.23	Coduri CPV	45000000-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	5.585.067,74 RON - 5.585.067,74 RON
-------------------	-------------------------------------

Descriere: Prin lucrarile propuse se doreste reamenajarea Sala Aula Magna, fara spatiile adiacente, depozitari, etc. precum si scenei acesteia. Pentru aceasta se vor efectua lucrari de desfaceri a tavanelor false, a lambriurilor existente la pereti si a pardoselilor existente inclusiv a stratului suport din PFL, evacuarea molozului rezultat si neutralizarea lui prin predarea catre un centru de colectari deseuri. Lucrarile de refacere constau in: - refacere strat suport pardoseli in vederea aplicarii pardoselilor din mocheta profesionala si parchet lemn masiv; - refacerea placajelor la pereti prin aplicarea unei tencuieli uscate din gips carton pe structura metalica iar ulterior a unor panouri din MDF furniruit si/sau vopsit conform proiect design ambiental; - refacerea tavanelor false din gips carton pe structura metalica suspendata si realizarea de scafe si ornamente decorative aplicate conform detalii tavane - proiect design ambiental; - refacere instalatii electrice prin inlocuirea cablurilor si conductorilor electrici existenti si inlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu lampa LED; - refacere instalatie audio-video prin inlocuirea cablurilor si a elementelor active (boxe, etc) existente si montajul unora de generatie noua, ultra moderne; - refacere sistem de detectie si alarmare in caz de incendiu prin suplimentarea numarului de detectori de incendiu existenti, inlocuirea centralei de alarmare existenta cu una de ultima generatie; - reconditionarea si inlocuirea tamplariei din lemn masiv existenta; - refacerea finisajelor la pardoseli prin realizarea placajelor din mocheta profesionala si parchet din lemn masiv, finisat si lacuit; - refacerea instalatiei de ventilatie/climatizare prin inlocuirea aparatelor de climatizare tip split existente cu o centrala de tratare a aerului si in chiller; - refacere instalatie de voce-date, CATV, CCTV prin inlocuirea cablurilor existente si inlocuirea echipamentelor cu altele noi de ultima generatie; - refacere pardoseli zone de acces exterior prin inlocuirea placajelor din gresie ceramica cu placaje din granit; - reparatii si vopsitorii la fatade in aceeasi culoare cu fatada existenta; - refacerea instalatiei de prevenire si stingere incendiu prin inlocuirea celor doi hidranti existenti cu altii noi, complet echipati conform Normativului P118/II/2013; - inlocuirea fotoliilor existente cu altele de calitate superioara, conform specificatii documentatie design ambiental. Pentru executia lucrarilor se vor folosi materiale de cea mai inalta calitate, durabile, care sa asigure calitati estetice si sa permita o exploatare durabila in timp. Lucrarile de instalatii vor fi bransate la retelele de utilitati existente prin grija executantului.
