

Executie lucrari de modernizare strazi in comuna Dorobanti, judetul Arad desfasurat prin Programul National de Investitii Anghel Saligny

I.D.: 83973866

Documente participare:

- Formulare-semnat.pdf
- Caiet Sarcini-semnat.pdf
- Propunere de contract-semnat.pdf
- Documentatie tehnica.part3-semnat.rar
- Documentatie tehnica.part2-semnat.rar
- Documentatie tehnica.part1-semnat.rar
- FisaDate_DF1183314.pdf
- DUAE_CERERE_229094.xml
- clarificari vizitarea amplasamentului.doc
- clarificari acces lichiditati.doc
- raspuns consolidat 11.07.2023-semnat.rar

Data publicarii	28.06.23	Coduri CPV	45233120-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.07.23	Pretul estimativ:	8.144.229,82 RON - 8.144.229,82 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Lucrarile se vor executa conform documentatiei tehnice - piese scrise si piese desenate, parte integranta din prezenta documentatie de atribuire si presupune lucrari de modernizare a strazilor care se afla in comuna Dorobanti, judetul Arad, cu o lungime de 6 519.00m si sunt dispuse in felul urmator: Nr.crt Strada Lungime De la Km... La Km..... Latime Acostamnt Tip acostament - - [m] [km] [km] [m] [m] - 1 Strada 5 1400 0+000.00 1+400.00 4.00 2x0.50 Piatra sparta 2 Strada 7 1088 0+000.00 1+088.00 4.00 2x0.50 Piatra sparta 3 Strada 8 167 0+000.00 0+180.00 4.00 2x0.50 Piatra sparta 4 Strada 9 645 0+000.00 0+648.00 4.00 2x0.50 Piatra sparta 5 Strada 11 1095 0+000.00 1+095.00 5.00 2x0.50 Piatra sparta 6 Strada 15 190 0+000.00 0+190.00 4.00 1x0.50 Piatra sparta 7 Strada 17 600 0+000.00 0+236.00 4.00 1x0.50 Piatra sparta 0+236.00 0+600.00 4.00 2x0.50 Piatra sparta 8 Strada 19 315 0+0000.00 0+315.00 4.00 2x0.50 Piatra sparta 9 Strada 20 238 0+000.00 0+241.00 4.00 2x0.50 Piatra sparta 10 Strada 27 143 0+000.00 0+143.00 4.00 2x0.50 Piatra sparta 11 Strada 28 638 0+000.00 0+638.00 4.00 2x0.50 Piatra sparta Lungime totala [m] 6519 Beneficiarul a solicitat proiectarea strazilor in vederea asigurarii conditiilor optime de confort si siguranta necesara desfasurarii circulatiei rutiere. Realizarea corespunzatoare a dispozitivelor de scurgere a apelor de pe platforma strazilor si sistemelor de preluare si descarcarea apelor pluviale. Prin imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Dorobanti conform standardelor si normelor tehnice in vigoare si a elementelor geometrice caracteristice se va asigura circulatia auto in conditii optime de siguranta si confort. Realizarea corespunzatoare a dispozitivelor de scurgere a apelor de pe paltfoma drumului - santuri si podete - va permite scurgerea continua a apelor pluviale. Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 11 zile. Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare la 6 zile fata de termenul limita stabilit pentru depunerea ofertelor.
