
Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică

I.D.: 6619407

| | | | |
|-----------------|----------|------------|----------|
| Data publicarii | 04.06.15 | Coduri CPV | 71323100 |
|-----------------|----------|------------|----------|

Descriere: Předmětem zakázky je vyhotovení projektové dokumentace řešící výměnu vedení V306/V307/V308 2x110 kV v původní trase s vodiči AIFe 679-AL1/86-ST1A, dvousvazek AIFe 2x185 mm². Celková délka vedení je 29,9 km, v části od TR Řeporyje je v délce 2,9 km vedení kombinované s 2xVN AIFe 150, dále v části (cca 350 m) na společných PB. s PRE. Dvojnásobné vedení v trase od TR Tuchlovice až k PB. č. 106 bude celé demontováno (vyjma předpřipravených částí u TR Tuchlovice a u TR Chýně) a nahrazeno novým vedením se stožáry typu soudek s vodiči o průřezu 679-AL1/86-ST1A (cca 26,5 km).
