

Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Extindere rețea de alimentare cu apa in comuna Șarmășag, județ Sălaj".

I.D.: 99083773

Documente participare:

- 1. Caiet de sarcini P.T. si exec. Apa A.S. Sarmasag_rev.pdf
- 2. Modele formulare P.T. si exec. Apa A.S. Sarmasag_rev.pdf
- 3. Model Contract P.T. si exec. Apa A.S. Sarmasag.pdf
- 4. C.U. si avize P.T. si exec. Apa A.S. Sarmasag.pdf
- 5. S.F. P.T. si exec. Apa A.S. Sarmasag.pdf
- FisaDate_DF1218370.pdf
- DUAE_CERERE_285028.xml

| | | | |
|-----------------|----------|------------|---|
| Data publicarii | 25.06.24 | Coduri CPV | 45232150-8 71322200-3 71328000-3 71356200-0 |
|-----------------|----------|------------|---|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 11.07.24 | Pretul estimativ: | 1.575.074,40 RON - 1.575.074,40 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------|

Descriere: Proiectare și execuție lucrări pentru obiectivul "Extindere rețea de alimentare cu apa in comuna Șarmășag, județ Sălaj". Valoare estimată: 1.575.074,40 lei, la care se adaugă TVA. Valoare servicii de proiectare: 60.000 lei, la care se adaugă TVA, din are Capitol 3.5.4. - Documentații întocmire avize: - 2.500 lei, la care se adaugă TVA. Capitol 3.5.5.-Verificare tehnica de calitate: - 5.500 lei, la care se adaugă TVA. Capitol 3.5.6. - Proiect tehnic si detalii de execuție: - 42.000 lei, la care se adaugă TVA. Capitol 3.8.1.-Asistenta tehnică din partea proiectantului: - 10.000 lei, la care se adaugă TVA. Valoare execuție lucrări: 1.515.074,40 lei , la care se adaugă TVA, din care: Capitol 4.1. - Construcții și instalații: - 1.503.050, lei, la care se adaugă TVA. Capitol 5.1.1. - Organizare de șantier: - 12.024,40 lei, la care se adaugă TVA. Rețeaua de alimentare cu apa proiectata are o lungime de 2.740 m de diametru Dan 110mm ,90 mm si 63 mm. Rețeaua de apa este executata din țeava de polietilena PEHD , Pun 10 bari , pozate pe un strat de nisip. Lățimea medie de săpătura este de 0.6 m. Pentru executarea rețelei de apa sunt prevăzute următoarele categorii de lucrări: - Executarea șanțului de-a lungul traseului de pozare si gropi pentru căminele de vane - Așternerea patului de nisip; - Pozarea conductelor de apa si îmbinarea acestora; - Montarea căminelor de vane - Probe si încercări; - Acoperirea șanțului. Nota: Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat la cap. I.1. (10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor). Perioada de proiectare si execuție a lucrărilor este de 6 luni si este structurata astfel: 1 luna proiectare si 5 luni execuție, care va decurge de la data ordinului de începere a serviciilor de proiectare, iar perioada de notificare a defectelor de 36 luni.
