

## LUCRARI DE INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII SPITALICESTI

I.D.: 46318889

---

Data publicarii	11.05.20	Coduri CPV	45215140-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	67.676,80 RON - 67.676,80 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: CAP. 1 DEMONATRE SI REMONTARE (RELOCARE ) ECHIPAMENTE DE DISTRIBUTIE GAZE MEDICALE SI TAPLARIE SPECIFICA SALILOR DE OPERATIE 1. Demontat Consola de tavan fixa pentru distributia gazelor medicale si curenti electrici- 2 bucati; - Remontat Consola de tavn fixa pentru distributia gazelor medicale si curenti electrici IN SALA DE OP 9 SI 10 ce se vor CE SE VOR AMENAJA- 2 bucati; 2. Demonatre rampe de perete pentru distributia gazelor medicale si curenti electrici - 4 bucati - Remonatre rampe de perete pentru distributia gazelor medicale si curenti electrici IN SALOANELE PRE/POS OPERATOR CE SE VOR AMENAJA- 4 bucati; 3. Demontare usa batanta din HPL- 1 bucatal -Remontare usa batanta din HPL IN ZONA SPALATOR MEDICI- 1 bucata; 4. Demontare usa glisanta sala de operatie din HPL- 1 bucata; - Remontare usa glisanta sala de operatie din HPL- 1 bucata; CAP. 2 INSTALATII SI ECHIPAMENTE DISTRIBUTIE GAZE MEDICALE -Teava cupru Cu R290-15x1 mm, inclusiv fittinguri, materiale si montaj inclus- 60 metri liniari; -Teava cupru Cu R290-12x1 mm, inclusiv fittinguri, materiale si montaj inclus- 100 metri liniari; -Robinet cu bila G1/2" , curatati si degresati inclusiv fittinguri pentru montare prin sudura- 12 bucati; - Rampa orizontala pentru distributie fluide medicale si curenti electrici, pentru 1 pat SALOANE PRE/POST OPERATOR- 3 bucati Rampa distributie fluide medicale si curenti electrici, montare orizontal pe perete, lungime 1400 mm, formata din 2 canale aluminiu extrudat, vopsit in camp electrosta

---