

Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol

I.D.: 3015509

Data publicarii	26.06.14	Coduri CPV	45000000-7 45232431-2 45232452-5 45332000-3 71322000-1
-----------------	----------	------------	---

Pretul estimativ: RON 80.264.154,00

Descriere: Prezentul contract trateaza masurile care sunt necesare pentru realizarea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei (canal colector principal sub albia Dambovitei) si realizarea sistemului de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol. In scopul reducerii cantitatii de apa infiltrata in Caseta, se vor proiecta si executa: - Dren principal executat prin foraj orizontal, lungime 9361 ml paralel cu radierul colectorului A0, diametrul conductei de dren minim 500 mm ; - Conducta colectoare drenuri secundare in lungime de 5437 ml, diametrul minim 500 mm; - Statie de pompare si conducta refluxare preaplin lacul Carol in lungime de 1225 ml diametrul minim 450 mm - Statie de pompare si conducta refluxare preaplin lacul Tineretului in lungime de 850 ml diametrul minim 450 mm - Statie de pompare si conducta refluxare preaplin lacul Titan in lungime de 2253 ml diametrul minim 450 mm

Lucrarile de proiectare si executie pentru Construirea sistemului de drenare de la partea dreapta a Casetei si alte lucrari la sistemul de canalizare de evacuare din Lacurile Titan, Tineretului si Carol includ: a) Activitatile de proiectare fac referire la proiectul tehnic si detaliile de executie pentru sistemul de drenare al colectorului A0 si al sistemului de descarcare al Lacurilor Titan, Tineretului si Carol. Proiectul va include printre altele toate documentele necesare (dupa cum ar fi memoriile, desene, calcule etc.) pentru elaborarea Proiectului Tehnic si Detaliilor de Executie in conformitate cu legislatia nationala . b) Elaborarea documentatiilor necesare obtinerii autorizatiilor si avizelor necesare executiei c) Lucrari de constructie: extinderea sistemelor de drenaj; extinderea sistemelor de canalizare; executia unor noi statii de pompare ; d) Furnizarea si montarea utilajelor si echipamentelor tehnologice e) Testare si punere in functiune a instalatiilor si lucrarilor executate f) Monitorizarea functionarii sistemului si acordarea de asistenta/consultanta personalului responsabil pe parcursul Perioadei de Notificare a Defectelor, atunci cand este necesar g) Remedierea eventualelor defecte aparute in Perioada de Notificare a Defectelor de 12 luni

Valoarea estimata a contractului conform devizului general aprobat este in cuantum de 82.563.000 lei (fara TVA) corespunzator valorii aferente proiectarii si executiei, la care se adauga cheltuieli pentru diverse si neprevazute in procent de 10,51%, reprezentand 8.681.000 lei (fara TVA) in conditiile art. 29 alin. (2 indice 1) din O.U.G. nr. 34/2006. Valoarea aferenta cheltuielilor pentru diverse si neprevazute, va acoperi dupa caz, cheltuieli cu servicii/lucrari care pot fi incidente pe parcursul derularii contractului in conformitate cu prevederile HG28/2008 art 5.3 litera c - lucrari pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse de actiuni accidentale.