
Lucrari de forare put apa

I.D.: 47748219

Data publicarii	01.07.20	Coduri CPV	45255500-4 45262220-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	45.775,00 RON - 45.775,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Organizare de santier Foraj propriu-zis cu diametrul de 311mm prin dizlocuirea fluidului de foraj cu apa si pompare in sistem aer-lift si mijloace si tehnici specifice acestui procedeu Echipare put cu coloană PVC 160 mm, cu o grosime de perete adecvata adancimii atinse, conform normelor CE, stabilita in functie de problemele de sita recoltate in timpul forajului, cu filtre cu fante adecvate, utilizandu-se centratori si piesa de fund Materiale auxiliare agrementate, respectiv pietris margaritar care va fi introdus in circuit descendent si al carui granulometrie (3-7 sau sort 4-8) va fi stabilita dupa stabilirea granulometriei nisipurilor ce urmeaza a fi deschise prin filtre. Dupa introducerea pietrisului margaritar, in spatiul inelar se va plasa un dop de argila (sau compactonita) de aproximativ 1ml grosime, dupa care se va executa cimentarea coloanei in spate cu lapte de ciment Spălare put in vederea recoltarii de probe pentru stabilirea calitatii apei subterane Stabilirea structurii solului la diferite adancimi Constatarea caracteristicilor putului (nivel static, nivel dinamic, denivelarea, debitul de exploatare recomandat) Documentatie tehnica a forajului (PV tubare, PV constatare caracteristici, Declaratie de conformitate) Recoltare de probe de laborator pentru analize fizico-chimice si bacteriologice la cerere - costurile analizei trebuie achitate integral de catre Beneficiar. Transport instalatie si anexe dus + intors - 400 km Carotaj electric cu depistare strate acvifere
