

## **MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI IVEȘTI, JUDEȚUL VASLUI**

I.D.: 71543128

Data publicarii	26.07.22	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

Descriere: Contractul are ca scop: executie lucrări pentru obiectivul de investitii " MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI IVEȘTI, JUDEȚUL VASLUI ". Prin soluția proiectată în această fază privind modernizarea sistemului centralizat de alimentare cu apă potabilă al comunei Ivești, se dorește realizarea următoarelor obiective propuse, respectiv: - Realizare gospodărie de apă compusă din rezervor de înmagazinare apă (Vutil=100mc) și stație de clorinare (tratare) complet echipată cu sistem de automatizare; - Realizare front de captare apă pentru gospodăria de apă propusă, compus dintr-un puț forat de medie adâncime (Hpuț forat = 120m), un rezervor tampon subteran (Vutil=10mc) și o stație de pompare apă, complet echipată, inclusiv cu sistem de automatizare; - Înființare tronson de aducțiune apă brută, pentru transportul apei captate de la sursă până la gospodăria de apă propusă, în lungime totală de 546,00 ml, realizat din conductă de PEID PE100 SDR11 PN16 De63mm; - Înființare tronson de distribuție apă potabilă, în lungime totală de 538,00 ml, realizat din conductă de PEID PE100 SDR17 PN10 De200mm; - Realizare front de captare apă pentru rezervorul de înmagazinare existent, amplasat în nordul localității Ivești, compus dintr-un puț forat de medie adâncime (Hpuț forat = 150m), un rezervor tampon subteran (Vutil=10mc) și o stație de pompare apă, complet echipată, inclusiv cu sistem de automatizare; - Înființare tronson de aducțiune apă brută, pentru transportul apei captate de la sursă până la rezervorul de înmagazinare existent, în lungime totală de 247,00 ml, realizat din conductă de PEID PE100-RC SDR17 PN16 De63mm; - Înființare stație de clorinare (tratare) complet echipată cu sistem de automatizare, pentru rezervorul de înmagazinare apă existent în nordul localității Ivești; - Suplimentarea numărului de hidranți exteriori pentru combaterea incendiilor pe rețeaua de distribuție apă potabilă existentă în localitatea Ivești, într-un număr total de 6 hidranți. Valoarea estimată a contractului este de: 1.905.376,00 lei (fără TVA), din care: • Cap. 4.1. Construcții și instalații 1.263.062,00 lei • Cap. 4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 124.723,00 lei • Cap. 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 482.591,00 lei • Cap. 5.1. Organizare de santier 35.000,00 lei Note: \*Autoritatea contractanta va răspunde in mod clar si complet tuturor solicitărilor de clarificare/informații suplimentare cel mai târziu, cu 6 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor, in măsura in care solicitările sunt transmise in termenul precizat (10 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor)