

Execuție lucrări pentru obiectivul de investiție "Modernizare străzi rurale în comuna Țibucani, județul Neamț "

I.D.: 76407323

Data publicării 14.12.22 Coduri CPV 45233120-6

Pretul estimativ: 6.376.841,26 RON - 6.376.841,26 RON

Descriere: Obiectul contractului este Execuția lucrărilor pentru obiectivul de investiție " Modernizare străzi rurale în comuna Țibucani, județul Neamț " Caracteristicile tehnice ale obiectivului de investiție - Modernizare străzi rurale în comuna Țibucani, județul Neamț , sunt următoarele: Se va moderniza o lungime totală de 4.825,00 ml de drumuri din comuna Țibucani, astfel: - Str. Schitului, în lungime de 360,00 m - Aleea Balan, în lungime de 200,00 m - Str. Humaria Veche, în lungime de 466,00 m - Str. Drumul Scolii Tr. 1, în lungime de 171,00 m - Str. Drumul Scolii Tr. 2, în lungime de 340,00 m - Str. Drumul Scolii Tr. 3, în lungime de 331,00 m - Str. Prof. Gherasim Vasile Tr.1, în lungime de 100,00 m - Str. Prof. Gherasim Vasile Tr.2, în lungime de 155,00 m - Str. La Totan, în lungime de 386,00 m - Str. Dealului Tr. 1, în lungime de 193,00 m - Str. Dealului Tr. 2, în lungime de 70,00 m - Str. Florilor, în lungime de 612,00 m - Str. Scolii, în lungime de 668,00 m - Str. Grădinilor, în lungime de 773,00 m Se propun următoarele categorii de lucrări: - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; - strat de legătură din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; - strat de bază din piatră spartă, în grosime de 15,00 cm; - strat de fundație inferior din balast în grosime de 15,00 cm; - strat de forma din pământ stabilizat cu lianți hidraulici (4%) pe 20 cm. Drumurile laterale se vor amenaja pe lungimea de 15,00 ml, cu următorul sistem rutier: - strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC 16, în grosime de 4,00 cm; - 11 strat de legătură din BADPC22,4, în grosime de 6,00 cm; - 11 strat de bază din piatră spartă, în grosime de 15,00 cm; - strat de fundație inferior din balast în grosime de 15,00 cm; - strat de forma din pământ stabilizat cu lianți hidraulici (4%) pe 20 cm. Lucrările vor fi executate sub clauza suspensivă în funcție de fondurile alocate/obținute de către Autoritatea Contractantă pentru finanțarea investiției.