

## **Inlocuirea conductei de apa, OL, Dn 150 mm si a bransamentelor aferente, bl. P3 - PT 206, str. Eremia Grigorescu, mun.Pitesti**

I.D.: 50766911

Documente participare:

- FisaDate\_DF1097992.pdf
- PARTEA III-semnat.pdf
- PARTEA II-semnat.pdf
- PARTEA I-semnat.pdf
- PARTEA IV-semnat.pdf
- FORMULARE-semnat.doc
- DUAE\_CERERE\_90213.xml

---

Data publicarii	20.10.20	Coduri CPV	45232150-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	05.11.20	Pretul estimativ:	134.511,34 RON - 134.511,34 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Entitatea contractantă intenționează sa achiziționeze pentru o perioada de 1 luna urmatoarele cantitati de lucrari: 1. Conducta apa potabila proiectata: - PEHD 100, Pn10, SDR 17, Dn 200 x 11,9 mm, L=142 m 2. Bransamente: - PEHD 100, Pn10, SDR 17, Dn 160 x 9,5 mm, L=6 m - PEHD 100, Pn10, SDR 17, Dn 110 x 6,6 mm, L=6 m - PEHD 100, Pn10, SDR 17, Dn 90 x 5,4 mm, L=8 m - PEHD 100, Pn10, SDR 17, Dn 50 x 3,0 mm, L=22 m 3. Refacere sistem rutier: - Refacere profil Tip IV S=65 mp - Refacere profil Tip trotuar asfaltat S=28 mp Valoarea estimată a lucrărilor ce urmează a se realiza este calculată conform devizului general luându-se in calcul următoarele linii bugetare : Cap.4.1.1.1 Înlocuire conductă de apă și a bransamentelor aferente = 107.396,11 lei fără TVA Cap.4.1.1.2 Refacere sistemului rutier = 27.115,23 lei fără TVA Total = 134.511,34 lei fără TVA

---