

## Reabilitare Amfiteatru B2, str. Baritiu nr. 25, Cluj-Napoca

I.D.: 47049440

Documente participare:

- FisaDate\_DF1086151.pdf
- CAIET DE SARCINI ARHITECTURA.docx
- Caiet de sarcini inst termice climatizare.docx
- CAIETE DE SARCINI MOBILIER.docx
- CONTRACT-proiect.docx
- F5 unitate exterioara si unitate interioara .pdf
- fisa tehnica pardoseli.pdf
- Fise tehnice .docx
- Formulare executie.docx
- Liste de cantitati.rar
- Poze mobilier.rar
- Alte poze.rar
- DUAE\_CERERE\_70519.xml
- Raspuns consolidat 14918.PDF

---

Data publicarii	11.06.20	Coduri CPV	45453100-8
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	30.06.20	Pretul estimativ:	672.268,00 RON - 672.268,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------

---

Descriere: Descrierea contractului: Desfaceri/demolari: - Desfacerea scaunelor si a pupitrelor de pe gradene fara a desface confectionia metalica de sustinere a acestora - Demontarea jaluzelelor la ferestre, inclusiv a sistemelor de actionare - Desfacerea tencuielilor de pe pereti si a instalatiilor interioare - Desfacerea tuturor pardoselilor din parchet, inclusiv a scafelor, profilelor de protectie la muchii etc. - Desfacerea lambriurilor Pardoseli - Completari la gradene, consolidarea si completarea structurii din lemn la gradene - Strat suport, pentru dale LVT din PVC cu click, din OSB - Pardoseala finita: dale LVT din PVC cu click pt trafic intens creation 70 inclusiv plinta Finisaje pereti si tavane - Confectionarea unei podine de lucru, pe toata suprafata amfiteatrului, pt a exercuta lucrarile la tavane si pt a proteja confectionia metalica a mobilierului care ramane pozitie. Aceasta nu se demonteaza . - Tencuielile interioare degradate vor fi refacute, cu tencuieli obisnuite driscuite + glet pe baza de ipsos, inclusiv spaletii la usi si ferestre. - placare pereti cu lambriuri din placi laminate compacte rigide HPL (Laminate la înaltă presiune) conform normelor europene EN 438. - Se vor aplica zugraveli lavabile la pereti si tavane. Mobilier - Confectionarea si montarea mobilierului ( scaune, pupitre, catedre cuire) din lemn de stejar Lucrari de instalatii - Termice: se vor inlocui radiatoarele si legaturile la acestea - Electrice: inlocuire corpuri de iluminat, prize, intrerupatoare - Instalatie de sonorizare - Instalatie de proiectie video

---