

## **Anulare anunt nr9689, revenire cu cantitatile corecte pt: Demolari mijloace fixe aprobate la casare**

I.D.: 4831886

Data publicarii	23.12.14	Coduri CPV	45111100-9
Termenul limita pentru depunere:	29.12.14	Pretul estimativ:	101.931,00 RON

Descriere: Pentru realizarea contractului sunt necesare urmatoarele cantitati de lucrari: desfacerea invelitorilor din tigle solzi sau profilate - 3150 mp; desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente - 3150 mp; demolare ziduri din caramida cu mortar var + ciment in volum peste 1000 mc - 280 mc; desfacerea placajelor executate din lemn rasinoase sau fag (asimilat desfacerea peretilor din lemn) - 800 mp; demontarea jgheburilor si burlanelor - 750 ml; demolarea planseelor din lemn si a elementelor componente, inclusiv sortarea si stivuirea materialelor rezultate - 950 mp; demontarea usilor si ferestrelor din lemn - 490 mp; desfacerea pardoselilor din ciment turnate pe loc sclivisite rolate sau mozaicate - 350 mp; umplutura de pamant - 260 mc; nivelarea manuala a terenurilor si a platformelor cu denivelari de 10-20 cm in teren mijlociu - 20 sute mp; desfacerea imprejmuirilor din elemente prefabricate de BA de 2 m inaltime - 300 ml; curatirea si stivuirea caramizilor vechi sau noi rezultate din demolarea zidariilor - 2300 buc; demolarea cu mijloace mecanice a betonului armat din pereti trepte grinzi stalpi placi si prefabricate - 60 mc; transportul materialelor prin purtat direct, materiale comode sub 25 kg la distanta de 30 m - 100 to; incarcarea materialelor grupa A-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ 1 - 100 to; descarcarea materialelor grupa A-grele si marunte, prin aruncare rampa sau teren-auto categ 1 - 100 to; transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta la 20 km - 900 to; transportul rutier al materialelor sau semifabricatelor cu autocamionul pe distanta de 20 km - 100 to. Nota: Mijloacele fixe care fac obiectul lucrarii sunt in numar de 62 buc. conform listei din Anexa 1.