

## **Actualizare documentatie Executie lucrari de constructii a drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploataretilor agricole) în localitatea Calmatuiu în cadrul proiectului : “Modernizarea infrastructurii de acces catre exploataretilor agricole din comuna Calmatuiu, judetul Teleorman”**

I.D.: 10678654

Documente participare:

- 7-383396.zip

---

Data publicarii	16.12.15	Coduri CPV	45233120-6
Termenul limita pentru depunere:	04.01.16	Pretul estimativ:	4.133.528,00 RON

---

Descriere: Executie lucrari de constructii a drumurilor de acces agricole catre ferme (cai de acces din afara exploataretilor agricole) în localitatea Calmatuiu în cadrul proiectului : “Modernizarea infrastructurii de acces catre exploataretilor agricole din comuna Calmatuiu, judetul Teleorman  
Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei: Drumurile de exploatare Agricola DE183, DE 329, DE 334, DE 350, DE 366, DE 372, DE 377 si DE 392 sunt amplasate in extravilanul comunei Calmatuiu, au o lungime totala de 8651,00 m conform planului de incadrare din zona DZ si planurile de situatie. Pe intreaga lungime a drumurilor de exploatare proiectate, respectiv 8651,00 m se va aplica profilul transversal tip I conform plansei D-TT01, astfel: - Partea carosabila 4,00m; - Acostamentele 2 x 0,05 m - Panta transversal in acoperis 2,5% - Panta acostament 2,5% - Rigole de pamant sau perete cu beton conform plansei D-TT01 Structura rutiera, conform documentatiei tehnice, ce se va aplica atat pe partea carosabila cat si pe acostamente este urmatoarea: - Fundatie de balast in grosime de 12 cm dupa compactare - Strat din balast amestec optimal in grosime de 10 cm dupa compactare - Strat de legatura din anrobat bituminos cu pietris asortat ABPS 31 in grosime de 4 cm dupa compactare; - Strat de uzura din beton asphaltic cu pitris concasat BAPC 16 in grosime de 3 cm dupa compactare. Valoarea estimata:4133528 lei fara TVA, din care: 1. Cheltuieli diverse si neprevazute(fara TVA): 195722 lei, Procentul de Diverse si neprevazute:5, 00%(asa cum iese din devizul general intocmit de proiectant, fara a aduce atingere prevederilor art.122 lit.i), respectiv art.252 lit. j) din O.U.G. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare) 2. Cheltuieli pentru investitia de baza:3914453 lei fara TVA 3. Organizare de santier-lucrari de constructii: 23353 lei fara TVA