

Proiectare si Executie lucrari pentru obiectivul "Extindere sistem de canalizare menajeră și rețea de distribuție apă în COMUNA DRAJNA, județul Prahova"

I.D.: 93767838

Documente participare:

- SF.pdf.part1.rar
 - 02_Caiet de sarcini_Proiectare_Executie.pdf
 - 4_Instructiuni suplimentare.pdf
 - 05_Formulare.pdf
 - 06_Contract PE.pdf
 - PIESE DESENATE PARTEA I.pdf
 - PIESE DESENATE PARTEA II.pdf
 - PIESE SCRISE.pdf
 - FisaDate_DF1205322.pdf
 - SF.pdf.part2.rar
 - DUAE_CERERE_265041.xml
 - RASPUNS CONSOLIDAT.pdf
-

Data publicarii	26.02.24	Coduri CPV	45232411-6 71322000-1
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere:	15.03.24	Pretul estimativ:	12.128.919,05 RON - 12.128.919,05 RON
----------------------------------	----------	-------------------	---------------------------------------

Descriere: Pentru extinderea sistemului centralizat de canalizare menajera in comuna Drajna, s-au propus urmatoarele lucrari: - colectoare de canalizare menajera pe diverse strazi; - racorduri individuale la reseaua de canalizare menajera; - statii de pompare intermediara a apelor uzate menajere; - extindere retea distributie apa existenta pe strada Drumul Romanilor - bransamente individuale la locuinte pe strada Drumul Romanilor

RETELELE DE CANALIZARE MENAJERA urmaresc trama stradala si se vor executa din tuburi circulare din PVC SN 4, pentru canalizare. Lungimea totala a colectoarelor de canalizare menajera este de 11.994,65 m, iar diametrul este Dn 250 mm. Pe reseaua de canalizare menajera vor fi executate 398 camine de vizitare, cu si fara camera de lucru (functie de adancimea lor). Pe reseaua de canalizare menajera, la intersectii, la schimbarea pantei sau a diametrului, precum si in aliniament, la distante de maximum 60,00 m, s-au prevazut camine de vizitare cu sau fara camera de lucru (functie de adancime). Clasa de importanta a lucrarilor de canalizare, conform STAS 4273/83 este IV astfel : > lucrari de canalizare in localitati rurale — categoria 4 > dupa durata de exploatare — definitiva > dupa rolul functional — principala.

RACORDURI INDIVIDUALE LA COLECTOARELE DE CANALIZARE Pentru a facilita racordarea cetatenilor la sistemul centralizat de canalizare, odata cu extinderea retelei de canalizare menajera se vor executa si 548 de racorduri individuale. Racordurile individuale vor fi compuse din teava PVC Dn 160+200 mm si camin de racord/inspectie integral prefabricat din polietilena avand diametrul Dn 400 mm pentru racordurile Dn 160 mm si Dn 600 mm pentru racordurile Dn 200 mm.

STATII DE POMPARE APE UZATE Din cauza declivitatii terenului, a fost necesar a se intercala pe traseul retelei de canalizare 15 statii intermediare de pompare a apelor uzate, asa cum se prezinta si in planurile de situatie. Statiile de pompare ape uzate vor fi realizate din elemente de beton armat, integral prefabricate. Alimentarea cu energie electrica a fiecarei starii de pompare se va realiza din reseaua de joasa tensiune din zona.

EXTINDEREA RETELEI DE DISTRIBUTIE A APEI Pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa in comuna Drajna, s-au propus urmatoarele lucrari: a. Extindere retea distributie apa existenta pe strada Drumul Romanilor b. Bransamente individuale la locuinte pe strada Drumul Romanilor

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 6 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor sau solicitarilor de participare, la toate solicitarile de clarificari primite cu 12 zile inainte de termenul stabilit pentru depunerea ofertelor;
