

Lucrari de reparatii curente la constructii si instalatii la pavilionul S

I.D.: 27592070

Documente participare:

- 7-SCN1000444.zip

Data publicarii	23.04.18	Coduri CPV	45453000-7
Termenul limita pentru depunere:	14.05.18	Pretul estimativ:	360.793,00 RON

Descriere: Lucrari de reparatii curente la constructii si instalatii la pavilionul S: Lucrari de constructii: desfacerea la pereti si tavane a tencuielilor degradate; refacere zidarie pentru redimensionare goluri la usi si nise corpuri incalzire; inlocuirea peretilor despartitori realizati din profile PVC; reparare tencuieli si realizarea de tencuieli speciale la pereti si tavane; refacere strat suport pentru vopsirea peretilor cu vopsea lavabila, vopsitorii lavabile; desfacerea pardoselilor de parchet degradat; turnare beton pentru reconditionarea suprafetei pardoselilor; refacere strat support pentru pardoseli, turnat sapa armata; executarea de pardoseli din parchet laminat de 12 mm si folie; placare cu travertine de 2 cm la pardoselile din holuri si casa scarii, inclusive plinta; executarea de pardoseli gresie in grup sanitar si oficiu; montarea de usi noi din metal clasa de securitate 3,4,5,6 si feronerie, echipate complet; inlocuirea tamplariei PVC la grupuri sanitare; realizare tavan fals casetat; turnare beton armat sub ziduri. Lucrari de instalatii electrice: executare de santuri pentru instalatia electrica; inlocuire conductor de Cu, doze de ramificatie; inlocuire corpuri de iluminat, intrerupatoare, prize; inlocuire tablouri electrice; montare conductor electrici si corpuri iluminat pentru marcarea cailor de evacuare "EXIT" si HIDRANT; astupat santuri in zidarie cu mortar de IPSOS. Lucrari de instalatii sanitare-apa si canalizare: montare de tevi din polipropilena, robineti de trecere pentru alimentare cu apa rece si apa calda; montare teava, cot, reductii, ramificatii, mufe de PVC, pentru realizare scurgere; montare de obiecte sanitare: lavoare, baterii amestecatoare, oglinzi, cabina dus, pisoare, wc. Lucrari de instalatii incalzire: demontare instalatie incalzire, demontat radiatoarele existente din fonta, acestea se transporta intr-un loc indicat de catre beneficiar, la aceeasi adresa; executat bransament din caminul termic, montat conducte din cupru; montat radiatoare din aluminiu: inaltimea totala 500 mm, adancimea 97 mm, latime element 100 mm, numar de elemente 10 buc/ radiator; montat robineti, fittinguri, bratari. Lucrari de refacere record termic: sapatura de pamant pe traseu canal termic; desfacere capace din beton, demontare instalatie existenta; montare teava, cot, ramificatii, mufe preizolate, in canal termic, pe suporti metalici; realizare camine pe traseu canal termic, inlocuire capace camin; realizare umpluturi de pamant si refacere teren; efectuare probe.
